

**Reparatia sectorului de drum
Unguri-Otaci**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațiile de lucrări
Deviz-oferta
Reparatia sectorului de drum Unguri- Otaci**
(denumirea lucrări)

| No crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|---------|---------------------------|---|--------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Reparatia partii carosabile pe drumul L-14 | | | | |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 2,45 | | |
| 2 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 650,00 | | |
| 3 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impietruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 35,50 | | |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 550,00 | | |
| 5 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impietruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 35,50 | | |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 550,00 | | |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea petrei sparte cu autobasculanta la distanta de 75.0 km | t | 1 250,00 | | |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 14,00 | | |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 450,00 | | |
| 10 | TsI50B10 | Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 75.00 km | t | 847,00 | | |
| | | Capitolul 2. Zid de sprijin pe drumul L-14 | | | | |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,50 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|--------|--|----------|--------|---|---|
| 12 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 70,00 | | |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 7,50 | | |
| 14 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 150,00 | | |
| 15 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 930,00 | | |
| 16 | PB06B | Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane | m3 | 100,00 | | |
| Total: | | | | | | |
| Total | | | p. | | | |
| CASM | | | 22,50 % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Cheltueli de regie | | | 14,50 % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| Beneficiu | | | 6,00 % | | | |
| Total | | | 100,00 + | | | |
| TVA | | | 20,00 % | | | |
| Total deviz: | | | | | | |

L.S.

L.S.

| | |
|---|---|
| Proiectant | Ofertant |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |



Investitor

(Iu. Plopa)