

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de constructie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 11.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
		Lucrari de demolare		
1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (Разборка зданий с котельцовыми стенами, бутовыми фундаментами и деревянными перекрытиями).	m3	
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140
1.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870
1.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870
1.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090
1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590
1.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010
2	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого бетона механизированными средствами).	m3	
2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500
2.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600
2.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900
2.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100 m3	
3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
4	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 4 км).	t	
4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345
		TOTAL Lucrari de demolare		
		Imbracaminte rutiera din beton asfaltic		
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100 m3	
5.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
6	TsI51A4	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 4 км).	t	
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345
7	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP.	100 m3	
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100
7.2	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3.1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800
7.3	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	
8.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
8.4	2912340002505	Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	

		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. fracția 40-70		
9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190
9.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
9.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
9.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	
10.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300
10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную).	m2	
11.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410
11.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
11.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160
11.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600
11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	
12.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300
12.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
13	DB16H k1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	
13.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180
13.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
13.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
13.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
13.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
13.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
14	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием).	m3	
14.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570
14.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020
14.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700
14.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500
14.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000
14.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
14.7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
14.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250
		TOTAL Imbracaminte rutiera din beton asfaltic		
		Imbracaminte din pavaj		
15	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoziv cu tractor de 81-150 CP.	100 m3	
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100
15.2	2952240004009	Rulo compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800
15.3	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (Borduri mici 8x20 cm)	m	
16.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
16.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
16.3	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050
16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
16.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie.	m3	

		fracția 20-40mm		
17.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
17.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190
17.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
17.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
17.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
17.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fractia 5-20	m3	
18.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5x20 mm	m3	1,2700
18.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
18.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
18.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
18.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fractia 0-5mm	m3	
19.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-5 mm	m3	1,2700
19.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
19.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
19.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
19.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2	
20.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
20.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
20.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150
20.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
20.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
20.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
		TOTAL Imbracaminte din pavaj		
		Pavilioane pentru copii		
21	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu.	m3	
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	
22.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
22.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
22.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
22.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
23	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	
23.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
23.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
23.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
23.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или	m3	

		товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его ТИПИЧНЫМИ средствами, железобетон класса...).		
24.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
24.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,1000
24.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
24.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
24.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
24.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
25	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	
25.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000
25.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500
25.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000
25.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
25.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
25.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500
25.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
25.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000
25.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,5000
25.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000
25.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000
25.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000
25.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
25.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500
25.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000
26	RCsP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Монтаж металлических готовых конструкций (колонны, балки, фермы), поставляемые полностью собранными секциями, в структуры легких конструкций, закрепление металлических секций сваркой).	kg	
26.1	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000
26.2	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat superit fin 2.5 S 1125/2	kg	0,0012
26.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030
26.4	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030
26.5	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,0030
26.6	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030
26.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0003
26.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0004
26.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	0,0070
26.10	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060
26.11	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0198
26.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060
26.13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008
26.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012
26.15	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006
27	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb	t	
27.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
27.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
27.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
27.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500
27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000
27.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600
28	CN27B22	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb.	t	
28.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
28.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
28.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
28.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
28.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500
28.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2100
28.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1500
29	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasoase cu lamba si uluc,un	m2	

		rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2).		
29.1	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250
29.2	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130
29.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
29.4	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000
29.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
30	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол).	m2	
30.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1300
30.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000
30.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
30.4	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,2000
30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
30.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500
30.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000
31	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно).	m2	
31.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500
31.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
31.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
31.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
31.5	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
31.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000
31.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500
31.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
32	RpCI33A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Застекленные крыши из волнистых или сборчатых плит из PAS, ПВХ, поликарбоната или полиметакрилата, устанавливаемые на выступы или на поверхность кровли).	m2	
32.1	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,2000
32.2	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200
32.3	2874115883700	Saiba M 20	buc	10,0000
32.4	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000
32.5	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500
32.6	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0070
32.7	2222222222992	Material marunt (distanțieri, suruburi din lemn etc.)	%	5,5000
32.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500
32.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
32.10	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0100
		TOTAL Pavilioane pentru copii		

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de constructie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe i
1	2	3	4	5	
		Imbracaminte rutiera din beton asfaltic			
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100 m2		
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100 m3		
2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
3	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t		
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	
4	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP.	100 m3		
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100	
4.2	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3.1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800	
4.3	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800	
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3		
5.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	
5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	
5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	
5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. fracția 40-70	m3		
6.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
6.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	
6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari vaituri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m		
7.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
7.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	
7.4	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	
7.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
7.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t		
8.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
8.2	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную).	m2		

9.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410
9.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
9.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160
9.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600
9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Разлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	
10.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300
10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
11	DB16H k1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	
11.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180
11.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
11.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
11.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
11.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
11.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
11.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		TOTAL Imbracaminte rutiera din beton asfaltic		
		Imbracaminte din pavaj		
12	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoziv cu tractor de 81-150 CP.	100 m3	
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100
12.2	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800
12.3	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (Borduri mici 8x20 cm)	m	
13.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
13.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
13.3	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050
13.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
13.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. fractia 20-40mm	m3	
14.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
14.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190
14.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
14.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
14.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
14.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innororie fractia 5-20	m3	
15.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700
15.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
15.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
15.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
15.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innororie fractia 0-5mm	m3	
16.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-5 mm	m3	1,2700
16.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
16.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
16.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
16.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5	m2	

		CM).		
17.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
17.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
17.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150
17.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
17.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
17.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
17.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
		TOTAL Imbracaminte din pavaj		
		Instalarea echipamentului		
18	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc	
18.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000
18.2	2663102100000	Beton	m3	0,0360
18.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
18.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
18.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
19	TsH91B aplicativ	Instalarea Banca PTP 047	buc	
19.1	2030112931102	Banca PTP 047	buc	1,0000
19.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
19.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
19.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
19.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
19.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
20	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc	
20.1	2030112931102	Urne	buc	1,0000
20.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
20.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
20.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
20.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
20.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
21	TsH91B aplicativ	Instalarea Nisipiera, PTP 033	buc	
21.1	2030112931102	Nisipiera, PTP 033	buc	1,0000
21.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
21.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
21.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
21.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
21.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
22	TsH91B aplicativ	Instalarea Balansoar, PTP 012-01	buc	
22.1	2030112931102	Balansoar, PTP 012-01	buc	1,0000
22.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
22.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
22.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
22.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
23	TsH91B aplicativ	Instalarea Carusel, PTP 027 H	buc	
23.1	2030112931102	Carusel, PTP 027 H	buc	1,0000
23.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
23.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
23.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
23.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
23.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
24	TsH91B aplicativ	Instalarea Balansoar pe arc, PTP 029 - 03H	buc	
24.1	2030112931102	Balansoar pe arc, PTP 029 - 03H	buc	1,0000
24.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
24.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
24.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
24.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
24.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
25	TsH91B aplicativ	Instalarea Leagan, PTP 010-01	buc	
25.1	2030112931102	Leagan, PTP 010-01	buc	1,0000
25.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
25.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
25.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000

25.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
25.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
26	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun, PTP 019-03	buc	
26.1	2030112931102	Scaun, PTP 019-03	buc	1,0000
26.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
26.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
26.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
26.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
26.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
27	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun, PTP 020-01	buc	
27.1	2030112931102	Scaun, PTP 020-01	buc	1,0000
27.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
27.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
27.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
27.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
27.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
28	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex sportiv, PTP 732	buc	
28.1	2030112931102	Complex sportiv, PTP 732	buc	1,0000
28.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
28.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
28.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
28.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
28.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
29	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex de joaca, PTP 21-08-T2	buc	
29.1	2030112931102	Complex de joaca, PTP 21-08-T2	buc	1,0000
29.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
29.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
29.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
29.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
29.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
30	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 502T	buc	
30.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 502T	buc	1,0000
30.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
30.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
30.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
30.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
30.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
31	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 511T	buc	
31.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 511T	buc	1,0000
31.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
31.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
31.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
31.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
31.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
32	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 513T	buc	
32.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 513T	buc	1,0000
32.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
32.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
32.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
32.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
32.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
33	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 527T	buc	
33.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 527T	buc	1,0000
33.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
33.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
33.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
33.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
33.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
34	TsH91B aplicativ	Instalarea Masa de tenis Outdoor Sponeta S6-80e	buc	
34.1	2030112931102	Masa de tenis Outdoor Sponeta S6-80e	buc	1,0000
34.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
34.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
34.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
34.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500

34.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
35	TsH91B aplicativ	Instalarea Masa cu scaune PTP 050	buc	
35.1	2030112931102	Masa cu scaune PTP 050	buc	1,0000
35.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
35.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
35.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
35.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
35.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
36	TsH91B aplicativ	Instalarea Masa sah cu scaune PTP 050-01	buc	
36.1	2030112931102	Masa sah cu scaune PTP 050-01	buc	1,0000
36.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
36.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
36.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
36.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
36.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
37	TsH91B aplicativ	Instalarea Pergola Atena Classic	buc	
37.1	2030112931102	Pergola Atena Classic	buc	1,0000
37.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
37.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
37.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
37.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
37.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
38	TsH91B aplicativ	Instalarea Pergola simpla	buc	
38.1	2030112931102	Pergola simpla	buc	1,0000
38.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
38.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
38.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
38.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
38.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
39	TsH91B aplicativ	Instalarea Stalp Avonni BDR-68004-1BSY-OP	buc	
39.1	2030112931102	Stalp Avonni BDR-68004-1BSY-OP	buc	1,0000
39.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
39.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
39.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
39.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
39.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
40	TsH91B aplicativ	Instalarea Gard PTP 1025	buc	
40.1	2030112931102	Gard PTP 1025	buc	43,0000
40.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
40.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
40.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
40.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
40.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
41	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun stadion	buc	
41.1	2030112931102	Scaun stadion	buc	1,0000
41.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
41.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
42	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	
42.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
42.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
42.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
42.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
42.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		TOTAL Instalarea echipamentului		
		Teren sportiv		
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2	
43.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
44	TsC59A	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15	100	

		m ³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 1 группы).	m3	
44.1	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300
44.2	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500
45	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100 m3	
45.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200
45.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200
46	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3	
46.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000
46.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800
46.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200
46.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700
46.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
46.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500
46.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
46.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
46.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
47	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	
47.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
47.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
47.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
47.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	
48.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
48.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
48.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
49	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг).	kg	
49.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
49.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
49.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
49.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
49.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
49.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления).	m2	
50.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
50.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
50.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
50.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
50.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
50.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
50.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
50.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
50.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
50.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200

50.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
50.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500
51	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...).	m3	
51.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
51.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
51.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
51.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
51.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
52	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги).Geotextil 200 g/m.p	m2	
52.1	1711217329883	.Geotextil 200 g/m.p	m	0,7280
52.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040
52.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. fractia 40-70	m3	
53.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
53.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190
53.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
53.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
53.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
53.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. fractia 20-40mm	m3	
54.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
54.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190
54.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
54.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
54.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
54.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
55	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore fractia 5-20	m3	
55.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700
55.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
55.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
55.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
55.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
56	DA12C aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(savura de granit), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore fractia 0-5mm	m3	
56.1	1411122201672	(Savura de granit) pentru pt.drumuri r.magmatice 0-5 mm	m3	1,2700
56.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
56.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
56.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
56.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
57	Tsh43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip , cu înălțimea firului minim 26 mm,110microni tufing ture1/4 100% pe cu densitatea minimă 5n000 Dtex acoperită cu nisip și cauciuc fărîmițat(în deviz este stipulat materialul beneficiarului - „ACOPERIREA DIN GAZON ARTIFICIAL ”	m2	
57.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300
57.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830
57.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretana Forbo - 842	kg	0,1082
57.4	1421102200801	Nisip cuarțos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000
57.5	2222222222992	Material marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000
57.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235
57.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
57.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015
57.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351

57.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085
57.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003
58	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота).	buc	
58.1	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270
58.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300
58.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630
58.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870
58.5	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940
58.6	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810
58.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910
58.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400
58.9	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100
58.10	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300
58.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000
58.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400
59	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см).	m	
59.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440
59.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700
59.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200
59.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540
59.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloanelor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004
59.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044
60	AcA15B aplicativ	Montarea conductelor cu tuburi din PVC, asamblate cu mufe din PVC perforate acoperite cu geotextil	m	
60.1	2513736601500	Geotextil N 105	m.p	0,3420
60.2	2665122701000	Tub de PVC d160 perforat	m	1,0250
60.3	2222222222992	Materiale marunte (bile-manete, tabla etc.)	%	2,0000
60.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5700
61	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.	buc	
61.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070
61.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000
62	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	
62.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000
62.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500
62.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000
62.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
62.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
62.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500
62.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
62.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000
62.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000
62.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000
62.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000
62.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000
62.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
62.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500
62.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000
63	CL10A1	Gard tip 1	t	
63.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000
63.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500
63.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	410,0000
63.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	410,0000
63.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	410,0000
63.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500
63.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000
63.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	67,5000
63.9	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500
63.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500
63.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
63.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500
63.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9450
63.14	1285	Plasa rabiit	m.p	0,1020
64	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale	t	

		halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb .		
64.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
64.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
64.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
64.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
64.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500
64.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000
64.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600
65	CN27B22	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb.	t	
65.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
65.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
65.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
65.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
65.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,9500
65.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2100
65.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1500
		TOTAL Teren sportiv		
		Tribuna		
66	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	
66.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
67	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3	
67.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000
67.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800
67.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200
67.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700
67.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
67.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500
67.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
67.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
67.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...).	m3	
68.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
68.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
68.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
68.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
68.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
68.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
69	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	
69.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
69.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
69.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
69.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
69.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
69.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
70	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в	m2	

		подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления).		
70.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
70.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
70.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
70.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
70.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
70.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
70.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
70.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
70.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
70.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
70.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
70.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500
71	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	
71.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
71.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
71.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
71.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
72	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	
72.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
72.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
72.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
72.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
73	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы).	kg	
73.1	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000
73.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
73.3	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050
73.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
73.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
73.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100
73.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
74	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltime pina la 35 m (Металлическая обшивка из толстых стальных листов силосных бункеров, на высоте до 35 м).	t	
74.1	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000
74.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000
74.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,4000
74.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,6000
74.5	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18,0000
74.6	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,0000
74.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,0000
74.8	7212030022700	Sudor	h-om	56,0000
74.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000
74.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку).	m2	
75.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
75.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
75.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
75.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
75.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
75.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500
75.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
75.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
		TOTAL Tribuna		
		Spatii verzi		
76	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub	100	

		30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%).	m2	
76.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
76.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
77	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы).(Tei argintiu)	buc	
77.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500
77.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
78	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы).(Brad albastru)	buc	
78.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500
78.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400
79	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы).(Mesteacan)	buc	
79.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500
79.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
80	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы).(Artar)	buc	
80.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500
80.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
81	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы).(Sophora)	buc	
81.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500
81.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
82	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.(Buxus)	buc	
82.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400
82.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
82.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
82.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
82.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
82.6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
83	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.(Spiraea)	buc	
83.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400
83.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
83.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
83.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
83.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
83.6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
84	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.(Caprifoi cataratoare)	buc	
84.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400
84.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
84.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
84.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
84.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
84.6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
85	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.(Campsis)	buc	
85.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400
85.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
85.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
85.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
85.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
85.6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
		TOTAL Spatii verzi		

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de constructie

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe
1	2	3	4	5	
		Lucrari de demolarea			
1	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (Разборка зданий с котельцовыми стенами, бутовыми фундаментами и деревянными перекрытиями).	m3		
1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5140	
1.2	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	
1.3	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	
1.4	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	
1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	
1.6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3		
2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	
2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	
2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	
2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	
3	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого бетона механизированными средствами).	m3		
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	
3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4.0 - 5.9 mc/min	h-ut	0,2900	
3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон).	m		
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
5	RpDA25E	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul peste 100 cm (Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром более 100 см).	buc		
5.1	1714227322927	Fringhie sau cablu otel	kg	0,1500	
5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,0000	
5.3	2940420007679	Fierastrau mecanic (drujba)	h-ut	3,9000	
6	Ts151A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 4 км).	t		
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0345	
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории).	100 m2		
7.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	
		TOTAL Lucrari de demolarea			
		Imbracaminte rutiera din beton asfaltic			
8	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP.	100 m3		
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100	

8.2	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800
8.3	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	
9.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere intema, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. fracția 40-70	m3	
10.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
10.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190
10.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
10.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
10.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
10.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m	
11.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700
11.2	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090
11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060
11.4	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050
11.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
11.6	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	
12.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300
12.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную).	m2	
13.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410
13.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
13.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160
13.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600
13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	
14.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300
14.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
15	DB16H k1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически).	m2	
15.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180
15.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
15.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
15.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
15.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
15.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
15.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		TOTAL Imbracaminte rutiera din beton asfaltic		
		Imbracaminte din pavaj		
16	TsD11A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoziv cu tractor de 81-150 CP.	100 m3	
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100
16.2	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800
16.3	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (Borduri mici 8x20 cm)	m	
17.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200

17.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
17.3	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050
17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
17.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore. fractia 20-40mm	m3	
18.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
18.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190
18.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
18.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
18.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
18.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore fractia 5-20	m3	
19.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700
19.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
19.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
19.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
19.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore fractia 0-5mm	m3	
20.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 0-5 mm	m3	1,2700
20.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
20.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
20.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
20.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см).	m2	
21.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
21.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
21.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150
21.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
21.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
21.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
21.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
21.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
		TOTAL Imbracaminte din pavaj		
		Instalarea echipamentului		
22	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc	
22.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000
22.2	2663102100000	Beton	m3	0,0360
22.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
22.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000
22.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
22.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
23	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc	
23.1	2030112931102	Urne	buc	1,0000
23.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
23.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
23.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
23.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
23.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
24	TsH91B aplicativ	Instalarea Nisipiera, KS4242	buc	
24.1	2030112931102	Nisipiera, KS4242	buc	1,0000
24.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
24.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
24.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
24.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
24.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
25	TsH91B aplicativ	Instalarea Balansoar, PTP 012-01	buc	

25.1	2030112931102	Balansoar, PTP 012-01	buc	1,0000
25.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
25.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
25.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
25.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
25.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
26	TsH91B aplicativ	Instalarea Carusel, PTP 027 H	buc	
26.1	2030112931102	Carusel, PTP 027 H	buc	1,0000
26.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
26.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
26.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
26.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
26.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
27	TsH91B aplicativ	Instalarea Leagan, PTP 009-01	buc	
27.1	2030112931102	Leagan, PTP 009-01	buc	1,0000
27.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
27.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
27.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
27.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
27.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
28	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun, PTP 020-01	buc	
28.1	2030112931102	Scaun, PTP 020-01	buc	1,0000
28.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
28.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
28.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
28.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
28.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
29	TsH91B aplicativ	Instalarea Leagan, PTP 010-01	buc	
29.1	2030112931102	Leagan, PTP 010-01	buc	1,0000
29.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
29.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
29.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
29.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
29.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
30	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun, PTP 019-03	buc	
30.1	2030112931102	Scaun, PTP 019-03	buc	1,0000
30.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
30.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
30.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
30.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
30.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
31	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex sportiv, PTP 732	buc	
31.1	2030112931102	Complex sportiv, PTP 732	buc	1,0000
31.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
31.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
31.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
31.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
31.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
32	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 502T	buc	
32.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 502T	buc	1,0000
32.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
32.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
32.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
32.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
32.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
33	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 511T	buc	
33.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 511T	buc	1,0000
33.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
33.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
33.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
33.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
33.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
34	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 513T	buc	
34.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 513T	buc	1,0000

34.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
34.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
34.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
34.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
34.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
35	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex de joaca, PTP 21-08-T2	buc	
35.1	2030112931102	Complex de joaca, PTP 21-08-T2	buc	1,0000
35.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
35.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
35.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
35.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
35.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
36	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	
36.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
36.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
36.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
36.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
36.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
TOTAL Instalarea echipamentului				
Teren sportiv				
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2	
37.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890
38	TsC59A	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m ³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 1 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,15 м3, грунт 1 группы).	100 m3	
38.1	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6300
38.2	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.п.)	h-ut	2,9500
39	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100 m3	
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200
39.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3	
40.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000
40.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800
40.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200
40.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700
40.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
40.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500
40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
40.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
40.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
41	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	
41.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
41.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
41.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
41.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
42	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в	kg	

		masterской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).		
42.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
42.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
42.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
42.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
43	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг).	kg	
43.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
43.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
43.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
43.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
43.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
43.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления).	m2	
44.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
44.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
44.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
44.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
44.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
44.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800
44.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
44.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035
44.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
44.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
44.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
44.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...).	m3	
45.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
45.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
45.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
45.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
45.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
45.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
46	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги).Geotextil 200 g/m.p	m2	
46.1	1711217329883	.Geotextil 200 g/m.p	m	0,7280
46.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040
46.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. fracția 40-70	m3	
47.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
47.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190
47.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
47.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
47.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rouluri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
47.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. fracția 20-40mm	m3	
48.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
48.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190
48.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
48.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420

48.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
48.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
49	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fractia 5-20	m3	
49.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1,2700
49.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
49.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
49.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
49.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
50	DA12C aplicativ	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta(savura de granit), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fractia 0-5mm	m3	
50.1	1411122201672	(Savura de granit) pentru pt.drumuri r.magmatice 0-5 mm	m3	1,2700
50.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
50.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
50.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
50.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
51	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip , cu înălțimea firului minim 26 mm,110microni tufing ture1/4 100% pe cu densitatea minimă 5n000 Dtex acoperită cu nisip și cauciuc fărîmîțat(în deviz este stipulat materialul beneficiarului - „ACOPERIREA DIN GAZON ARTIFICIAL ”	m2	
51.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300
51.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830
51.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082
51.4	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000
51.5	222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,1000
51.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235
51.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
51.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015
51.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351
51.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085
51.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003
52	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота).	buc	
52.1	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270
52.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300
52.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630
52.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870
52.5	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940
52.6	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810
52.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910
52.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400
52.9	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100
52.10	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300
52.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000
52.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400
53	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см).	m	
53.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440
53.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700
53.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200
53.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540
53.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004
53.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044
54	AcA15B aplicativ	Montarea conductelor cu tuburi din PVC, asamblate cu mufe din PVC perforate acoperite cu geotextil	m	
54.1	2513736601500	Geotextil N 105	m.p	0,3420
54.2	2665122701000	Tub de PVC d160 perforat	m	1,0250
54.3	222222222992	Materiale marunte (bile-manele, tabla etc.)	%	2,0000
54.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5700
55	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv.	buc	
55.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070
55.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000
56	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t	

56.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000
56.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500
56.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000
56.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
56.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
56.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500
56.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
56.8	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000
56.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000
56.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000
56.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000
56.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000
56.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
56.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500
56.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000
57	CL10A1	Gard tip 1	t	
57.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000
57.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500
57.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	410,0000
57.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	410,0000
57.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	410,0000
57.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3500
57.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000
57.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	67,5000
57.9	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500
57.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500
57.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
57.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500
57.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9450
57.14	1285	Plasa rabatt	m,p	0,1020
58	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb.	t	
58.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
58.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
58.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
58.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
58.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,9500
58.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000
58.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600
59	CN27B22	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb.	t	
59.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
59.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
59.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
59.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,9500
59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2100
59.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1500
		TOTAL Teren sportiv		
		Spatii verzi		
60	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%).	100 m2	
60.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
60.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
61	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы). (Tei argintiu)	buc	
61.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500
61.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
62	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы).(Sophora)	buc	
62.1	2830127303001	Arbori	buc	1,0500
62.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
63	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.(Buxus)	buc	

63.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400
63.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
63.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
63.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
63.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
63.6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
64	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.(Spiraea)	buc	
64.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400
64.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
64.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
64.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
64.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
64.6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
		TOTAL Spatii verzi		

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;