

# Reamenajarea accesului pietonal din s. Dorotcaia

(denumirea obiectivului)

## CAIET DE SARCINI № 1 Sistematizarea pe verticala ( etapa 1 )

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,7300		
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I ( pana la 40 m, K=3 )	100 m3	2,7300		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6500		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	450,5000		
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0800		
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	1,7800		

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I ( pamant vegetal )				
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	231,4000		
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,7800		
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	1,7800		
10	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II ( K=3, pana la 20 m )	100 m3	1,7800		

	Total	Lei	
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	
	TOTAL		
	Transportarea materialelor	10 %	
	Cheltuieli de depozitare	2 %	
	TOTAL		
	Cheltuieli de regie	14,5 %	
	TOTAL		
	Beneficiu de deviz	6 %	
	TOTAL		
	Taxa de valoare adaugata	20 %	