

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat:** Районный Совет Тараклия
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Районный Совет Тараклия
- 3. Obiectul achizițiilor:** Услуги по благоустройству и содержанию, а/дорог и прилегающих территорий.

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Раздел:</b>		
		<b>1.1. Очистка, а/дорог, обочин, водоотводов, автобусных остановок, тротуаров.</b>		
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	22 000,000
2	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	2,000
3	TsI50A3	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	200,000
4	DH08A	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (Чистка дорожного полотна от материалов, нанесенных паводком)	m3	180,000
5	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2	88,000
6	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности)	100m2	400,000
7	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	2,500

1	2	3	4	5
		depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м <sup>3</sup> с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды) у водоотводных труб		
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, механическими средствами)	100m2	6,000
9	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом) L651, L646, L630	m3	15,000
10	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов) Обочины, кюветы, остановки.	100m2	20,000
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	20,000
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,700
13	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав, стоков, открытых труб d=1м). L645, L646, L630, L651, лотки.	m3	22,000
14	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка обочин кюветов, остановок от посторонних предметов)	100m2	20,000
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	15,000
		1.2. Посадка деревьев (400шт.) на откосах и вдоль автодорог.		

1	2	3	4	5
16	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом), (ширина полосы = 2,50м)	1 km	400,000
17	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травянистой растительности на тротуарах)	100m2	100,000
18	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	1 300,000
19	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	400,000
20	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением дерева материалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием)	100m2	3,000
21	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi (Сбор срезанных колючих ветвей в кучи)	100m2	10,000
22	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	20,000
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	105,000
24	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc	400,000
25	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Посадки без кома земли)	buc	400,000
26	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	40,000



*H. Zaharu*