

**Amenajarea/renovarea aleei
pietonale (partea impara) a străzii
Hristo Botev, sec. Botanica, mun. Chișinău**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta


**Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrări de amenajare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2 957,00
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	138,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (se exclude resursa - Macara de fereastră)	m3	22,00
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 185,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (sol vegetal)	100 m3	5,048
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (sol vegetal)	t	630,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto (incarcarea deseurilor)	100 m3	4,25
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (deseuri rezultate din demolare)	t	765,00
		Capitolul 2. Lucrari de amenajare		
9	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 552,00

1	2	3	4	5
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (pentru borduri)	m3	83,25
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare RD-100.30.15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Se exclude resursa: Beton clasa...(pt.informatie))	m	1 020,00
12	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa M200 pentru fundatii de borduri	m3	40,80
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD-100.20.8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Se exclude resursa: Beton clasa...(pt.informatie))	m	1 306,00
14	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa M200 pentru fundatii de borduri	m3	15,672
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h mediu = 5cm)	m3	205,80
16	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat	buc	14,00
17	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 # 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	14,00
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din Pavaj vibro-presat cu suprafata din granit Alb (spalat Alb), grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 440,00
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din Pavaj vibro-presat cu suprafata din granit Negru (spalat Negru), grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	470,00

1	2	3	4	5
20	DE17A	Pavaje Tactil, grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	78,00
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea solului fertil)	100 m3	4,00
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	520,00
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	400,00
24	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	400,00
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	40,00
26	TsH91B	Instalarea urne, (volum=30 litri)	buc	16,00
27	TsH91A	Instalarea banci pe 4 picioare (L=1800 mm)	buc	16,00
28		Panou informativ confectionat conform proiectului, inclusiv montarea	buc	2,00

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

