

Obiectul - Construcția unui havuz de tip pietonal, cu show muzical și joc de lumini, în scuarul Casei de Cultură din str. Alexei Mateevici, nr. 5 or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă – Primăria or. Vadul lui Vodă
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de constructie. Faza PE. Groapa de Fundatie.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente.		
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,090
2	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,690
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,120
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,030
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)	m3	69,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,690
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	191,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,120
		Capitolul 2. Fundatie		
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M100 (CPA - 5)	m3	14,400
10	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda - 200mm	m2	176,000
11	CA03G	Beton M300 armat turnat in fundatii - 200mm	m3	34,100

12	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații	kg	2,440
13	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	3 380,260
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	176,000
15	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T în grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	176,000
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafață netedă - 200mm	m2	176,000
17	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor sub 60x60 cm	m2	176,000

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Lucrări de construcție. Încăpere tehnică. Borderou demontări (SA 9)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de demontare		
1	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn ferestre fașadă	m2	3,600
2	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn ferestre dublă	m2	3,600
3	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn uși exterior	m2	1,890
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	31,300
5	RpCO56B	Demontări: lambriuri din plastic	m2	16,260
6	TrI1AA01C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t	3,250
7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	3,250

		Capitolul 2. Constructii		
8	CD71A	Zidirea peretilor din BCA exteriori si interiori pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,650
9	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel intrun canat cu gam cu sistrmul de autoinchidere si etansarea cu grilaj de ventilare	m2	1,890
10	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,700
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,700
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,700
13	CK17A	Lambriuri executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase	m2	16,260
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,000
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000
16	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x40 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000
17	CI22A	Placaj din portelonat la soclu fixate de adeziv	m2	4,800

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3 Tehnologia (CT)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari electrice		
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare		
1	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800x1800	buc	3,0000
2	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	14,5000
3	pret de piata	Cablu subacvatic 4x1,5	m	700,0000
4	pret de piata	Cablu PVS 3x1,5	m	100,0000
5	pret de piata	Cablu UTP 6x0,5	m	200,0000

1	2	3	4	5
6	pret de piata	Cablu subacvatic 2x2,5	m	200,0000
7	pret de piata	Cablu PVS 4x2,5	m	100,0000
8	pret de piata	Cablu FTP 6x0,5	m	100,0000
9	pret de piata	Cablu VVG 5x6	m	50,0000
10	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	20,0000
11	pret de piata	Cutie racord electrica 400x400x155 mm	buc	20,0000
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,4000
13	08-03-594-10	Montare projector pentru havuz LED RGB DMX control	100 buc	0,2000
14	08-03-591-10	Priza unitara cu legare la pamint	100 buc	0,0200
15		Priza unitara cu legare la pamint	buc	2,0000
16	08-03-591-10	Priza dubla cu legare la pamint	100 buc	0,0200
17		Priza dubla cu legare la pamint	buc	2,0000
		Capitolul 1.2. Utilaj		
18	pret de piata	Panou control pompe cu variatoare de frecvente si iluminare DMX, in ritmul muzicii	buc	1,0000
19	pret de piata	Panou control nivelul apei	buc	1,0000
20	pret de piata	Preamplificator audio	buc	1,0000
21	pret de piata	Amplificator audio Revamp 4240t	buc	1,0000
22	pret de piata	Dulap Rack	buc	1,0000
23	pret de piata	Boxe audio exterior 90w aluminiu	buc	8,0000
24	pret de piata	Projector pentru havuz LED RGB DMX control	buc	20,0000
25	pret de piata	Stilp pentru difuzor	buc	4,0000
26	pret de piata	Duza havuz	buc	20,0000
27	pret de piata	Grila pentru havuz	buc	20,0000
		Capitolul 2. Lucrari tehnico-sanitare		

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.1. Lucrări de construcții		
28	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, în exteriorul clădirilor, îngropate la o adâncime de pînă la 2m, avînd diametrul de 63 mm - rigid	m	161,0000
29	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, în exteriorul clădirilor, îngropate la o adâncime de pînă la 2m, avînd diametrul de 63 mm - semirigid	m	290,0000
30	AcD18A	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, în exteriorul clădirilor, îngropate la o adâncime de pînă la 2m, avînd diametrul de 50 mm - rigid	m	34,0000
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, - Ventil PVC d 50	buc	2,0000
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, - Ventil PVC d 32	buc	1,0000
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, - Ventil PVC d 63	buc	18,0000
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, - обратный клапан d 50	buc	1,0000
35	AcE08B	Montarea capacelor pentru încăperi tehnice HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92)	buc	1,0000
36	SD07E	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare , pentru teava din oțel, avînd diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000
37	SD07D	Robinet de trecere cu ventil și mufa, cu sau fără descărcare , pentru teava din oțel, avînd diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000
38	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avînd diametrul de 2"	buc	40,0000

1	2	3	4	5
39	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	65,0000
40	pret de piata	Хомут пластиковый 4,8x300	buc	300,0000
41	pret de piata	Хомут нерж. с гайкой d52	buc	118,0000
42	pret de piata	Подставка под электронасос (из ПП)	buc	13,0000
43	pret de piata	Распорный дюбель 16x100	buc	157,0000
44	pret de piata	Болт 6x35 нерж.	buc	223,0000
45	pret de piata	Шпилька d10x1000	m	15,0000
46	pret de piata	Шпилька d10x1000 нерж.	m	5,0000
47	pret de piata	Шпилька d8x1000 нерж.	m	12,0000
48	pret de piata	Гибкая труба d32	m	10,0000
49	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=40 mm)	m	15,0000
50	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)	m	6,0000
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Reductie D 50x1" PT)	buc	45,0000
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot 40x90 PE)	buc	2,0000
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Trecere 40x32 PE)	buc	1,0000
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
54	AcC07A	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (material in utilaj)	buc	7,0000
55	IA23A aplicativ	Sistem de filtrare	buc	1,0000
		Capitolul 2.3. Utilaj		
56	pret de piata	Pompa ND2-28T 2HP 400V	buc	7,0000
57	pret de piata	Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h	buc	1,0000
58	pret de piata	Nisip din quart pentru filtru	kg	225,0000
59	pret de piata	Dozator pentru dezinfectanti	buc	1,0000
60	pret de piata	Uscator de aer FDC 32	buc	2,0000
61	pret de piata	Pompa Karcher SP7	buc	2,0000
62	pret de piata	Scara 4,68 m	buc	1,0000
63	pret de piata	Adeziv pentru tevi tip PVC U ciment	kg	4,0000

Lista cu cantitațile de lucrări № 4-1-1

Alimentare cu energie electrica

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта)	m3	12,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3)	100 m3	0,24
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	36,00

1	2	3	4	5
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи)		
4	TsC39A2	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III (Разработка ям под опоры светильников)	buc	4,00
5	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60 mm L=2,5m (опора металлическая- 4шт)	m	10,00
6		Pilon pentru iluminatul exterior H=250cm EKTOR	buc	4,00
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: G400 Fumagalli + lampa	buc	4,00
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,023
9	404-23	Caramida	buc	1 110,00
10	Цена поставщика	Nisip	m3	11,70
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton (Устройство бетонного фундамента под опору)	m3	0,10
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 50	buc	1,00
13	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 20 A	buc	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32В/6А/30мА	buc	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/В3А	buc	1,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С6А	buc	1,00
17	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	buc	1,00
18	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
19	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
20	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, CD18 led	100 buc	0,05
21	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, CD18 led cu acumulator 3 ore	100 buc	0,01

1	2	3	4	5
22	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,00
23	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,06
24	Pretul firmei	Jgheab metalic 80x100x3000mm	m	6,00
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,33
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,33
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,23
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,32
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06
30	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,33
31	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6ШП-5x35 mm2	m	130,00
32	Pretul firmei	Cablu АПВзБ6ШП-3x6 mm2	m	43,00
33	Pretul firmei	Cablu BBГНГ-3*1.5	m	32,00
34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 120 mm2	100 m	0,06
35	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,10
		Capitolul 3. Utilaj		
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P C50A	buc	1,00
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-20A	buc	1,00
38	Pretul firmei	Automat ABДТ32/2P/B6/30mA	buc	1,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B3A	buc	1,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C6A	buc	1,00
41	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	1,00

Lista cu cantitațile de lucrări № 6-1-1
Retele exterioare apeduct si canalizare menajera
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Canalizare Capitolul 1.1.1. Lucrari terasamente		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,029
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,100
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	0,200
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,900
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,900
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,020
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020
		Capitolul 1.1.2. Conducte si accesorii		
8	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, avind diametrul de 110mm	m	5,000
9		Cot PVC 45* d110 mm	buc	4,000
		Capitolul 1.2. Apeduct Capitolul 1.2.1. Lucrari terasamente		
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,440
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000
12	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu	m3	4,000

1	2	3	4	5
		umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu		
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	3,000
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,030
15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,000
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	11,000
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,360
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,360
		Capitolul 1.2.2. Conducte si accesorii		
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR17 PN10 d63 mm	m	44,000
22	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	44,000
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	44,000
24	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 d110 mm	m	10,000
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie compresiuine d63x50mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
26	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (Robinet bila PP d50x50mm)	buc	1,000

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1
Amenajarea teritoriului si spatii verzi (SA/AT 3)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavaj	m2	238,000
2	TrI1AA01B3	Incarcarea gunoiului - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 3	t	476,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	142,800
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,710
5	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (в резерве для озеленения)	100 m3	0,195
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,400
7	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м	100 buc	0,200
8	47-02-040-2	Копка ям вручную размером 0,3x0,3 м на почвах: средних	100 buc	0,140
9	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	34,000
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Tuia "Thuia occidentalis Smaragd"	buc	18,000
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Pin de padure "Pinus sylvestris Fastigiata"	buc	2,000
12	TsH24B	Tuia "Thuja occidentalis Little Champrion"	buc	12,000
13	TsH24B	Ienupar "Juniperus sadina Tamariscifolia"	buc	2,000
14	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,277

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-2
Borderoul modelier stradal
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,200
3	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M 200 la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	6,320
4	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	525,000
5	CR03A	Schelet din lemn brut de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la banci	m3	0,280
6	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundu	m2	99,500
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 60x200x500 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,900
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
8	08-02-369-2	Corp de iluminare stradal cu lampa G400 E27 negru Fumagli	buc	4,000
9	08-02-369-2	Pilon metalic RKTOR 250 mm	buc	4,000
		Capitolul 3. Utilaj		
10	Preti de piatra	Corp de iluminare stradal cu lampa G400 E27 negru Fumagli	buc	4,000
11	Preti de piata	Pilon metalic EKTOR 250 mm	buc	4,000
12	Preti de piata	Banca, 2ml MetalArt	buc	9,000
13	Preti de piata	Cos de gunoi mrtalart.md	buc	4,000

Formularul nr.8

Organizatorul licitației publice Primăria or. Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău

Denumirea obiectivului „Construcția unui havuz de tip pietonal, cu show muzical și joc de lumini, în scuarul Casei de Cultură din or. Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău”

**REGISTRUL
devizelor locale
Costul total _____ mii lei**

Nr. d/0	Nr. deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj, echipament	Alte cheltuieli	Total, mii lei
1.	1	Pichetarea traseului					
1	2-1-1	Deviz local nr.2-1-1 Lucrări de construcție. Faza PE. Groapa de fundație					
2.	2-1-2	Deviz local nr.2-1-2 Lucrări de construcție. Încăpere tehnică. Borderou demontări (SA 9)					
3.	2-1-3	Deviz local nr. 2-1-3 Tehnologia (CT)					
4.	4-1-1	Deviz local nr. 4-1-1 Alimentarea cu energie electrică					
5.	6-1-1	Deviz local nr.6-1-1 Rețele exterioare apeduct și canalizare menajeră					
6.	7-1-1	Deviz local nr.7-1-1 Amenajarea teritoriului și spații verzi (SA/AT 3)					
7.	7-1-2	Deviz local nr. 7-1-2 Borderou mobilier stradal					
8.		Cheltuieli pentru darea în exploatare: ridicarea topografică de control					
9.		Analiza bacteriologică a apei					

Primar _____