

**Lucrari de reparatie curenta in
biroul 109, 110 si bloc sanitar
etaj 1, in cadrul Academiei de
Muzica Teatru si Arte Plastice,
Bloc III str. 31 August 1989,
nr.137, mun.Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4-1
Lucrari de reparatie**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Bloc Sanitar Capitolul 1.1.1. Demontari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare glasvanduri	m2	8,400
2	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,000
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,600
4	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR d.20	m	5,000
5	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm / Demontare teava PP d.110	m	3,000
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / Demontare pardosea din gresie	m2	1,000
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,420
8	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,420
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,420
		Capitolul 1.1.2. Finisare pereti		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,250

1	2	3	4	5
11	CI22B	Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	1,250
		Capitolul 1.1.3. Finisare pardosea		
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	4,000
		Capitolul 1.1.4. Alte lucrari		
13	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,400
		Capitolul 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare		
14	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	5,000
15	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 110	m	3,000
16	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP ϕ 110 la 45*	buc	3,000
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot din PP ϕ 110 la 45*	buc	7,000
18	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000
		Capitolul 1.2. Biroul 109, 110		
		Capitolul 1.2.1. Demontari		
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare perete cortina din lemn cu umplutura din sticla	m2	15,300
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	7,910
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatirea stratului de finisare de pe glafuri	m2	11,600
22	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente / Demontare radiator cu montare ulterioara	buc	3,000
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare captusire din lemn la pereti	m2	33,000

1	2	3	4	5
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,400
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe pereti pana la zidarie	m2	70,400
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare placi din gips de la tavan	m2	12,000
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala de pe tavan pana la planseu	m2	45,700
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare linoleum	m2	45,700
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa mortar gr.=5 cm	m2	45,700
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz din lemn	m	4,200
31	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	6,300
32	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,300
33	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,300
		Capitolul 1.2.2. Finisare pardosea		
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin pentru realizarea sapei aparente	m2	45,700
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin pentru realizarea sapei aparente. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	45,700
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp ϕ 3mm pas 150x150mm (0,77 kg/m2)	kg	35,200
37	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	45,700
		Capitolul 1.2.3. Finisare pereti		
38	RpCJ31B	Refacerea rosturilor, la zidarie din bolovani de riu, cu rosturi neregulate	m2	70,400
		Capitolul 1.2.4. Finisare tavan		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,700
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,700

1	2	3	4	5
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,700
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,700
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,700
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,700
45	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,400
		Capitolul 1.2.5. Tamplarii		
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (aplicativ) / Usa din sticla securizata inclusiv balamalele, maner si lacat, U1 886x2200(h) - 1 buc	m2	1,950
47	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (aplicativ) / Perete din sticla securizata tip "frameless" (fara cadru) P1 900x2200(h) - 1 buc	m2	1,980
48	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (aplicativ) / Perete din sticla securizata tip "frameless" (fara cadru) P2 983x2033(h) - 1 buc	m2	2,000
		Capitolul 1.2.6. Finisare glafuri		
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,400
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,600
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,600
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,600
54	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,350
55	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	4,200
		Capitolul 1.2.7. Alte lucrari		
56	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Material de la demontari	m2	4,368
57	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000
58		Kit montaj radiator	buc	3,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de electro-montaj Capitolul 2.1. Biroul 109, 110		
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	1,000
61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator	buc	1,000
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,100
63		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	110,000
64	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,470
65		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	147,000
66	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	2,310
67		Teava PVC d=20mm inclusiv accesoriile	m	231,000
68		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,000
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300
70	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	30,000
71	pret furnizor	Rama pentru 3 prize	buc	10,000
72	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
73	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000
74	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
75	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000
76	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED	100 buc	0,090
77		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	9,000