

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primaria or. Basarabasca, r-l Basarabasca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Primaria or. Basarabasca, r-l Basarabasca**
3. Obiectul achizițiilor **„Lucrări de reparația a drumului principal pe teritoriului cimitirului, pietelei pe str. Karl Marx, lângă clădirii nr. 85-87, trotuarele pe str. N.Gogol și Vokzalnaia în or. Basarabasca, r-l Basarabasca”.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia a drumului principal de pe teritoriului cimitirului . Sectorului nr.1 1.1. Imbracaminte drumului acces cu beton asfaltic , lungimea -35,0m, latime -3,10m(Подъезд к кладбищу)		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	1,085
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	1,085
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Щебень средней фракции 20-40мм Под укладку средняя толщина основания до 15см)	m3	16,200
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,090
5	DB16H K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). Коэффициент 1,25,	m2	108,500

1	2	3	4	5
		толщина слоя основания -5,см. Кoeffициент к трудозатратам=1,250 Кoeffициент к материалам=1,250 Кoeffициент к машинам=1,250		
		Sectorul 2. Reparatia a drumului principal(центральный проезд по территории кладбища) , lungimea -350,0m, latime -3,90m. 2.1. Borduri		
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	30,000
7	TrI1AC04E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров весом более 100 кг - с переносом до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - площадки, в авто 1 категории)	t	12,500
8	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	13,500
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	6,200
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм	m3	3,400

1	2	3	4	5
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150. Длина общая двух сторон -130м)	m	130,000
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	1,500
		2. 2. Imbracaminte a drumului principal pe teritoriului cimitirul, lungimea -350,0m, latime -3,90m.		
13	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	13,650
14	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	13,650
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания до 15см.)	m3	191,500
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	1,220
17	DB16H K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). Коэффициент 1,25,	m2	1 365,000

1	2	3	4	5
		толщина слоя основания -5,см. Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250		
		2.3. Съезды .		
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	0,500
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания до 15см.)	m3	7,500
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия 0,9л/м2.)	t	0,045
21	DB16H K-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). Коэффициент 1,25, толщина слоя основания -5,см. Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	50,000
		3. Reparatia piata(площади) lângă clădirii nr. 85 (Farmacia) cu suprafata totala -640,0m2 3.1.Borduri		
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон),	m	36,000
23	TrI1AC07E3	Incarcarea materialelor din grupa C -	t	6,800

1	2	3	4	5
		ambalate, avind peste 100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы С - упакованных, весом более 100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы -укладыванием - с площадки или площадки, в авто 3 категории)		
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	6,800
25	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	2,800
26	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)	m3	1,800
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)Бетон марки 150	m	92,000
28	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	0,920
		3.2. Pavaje piața(площади) lângă clădirii nr.85 (Farmacia) cu suprafata totala -640,0m2.		

1	2	3	4	5
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	42,000
30	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	640,000
31	TrI1AC06E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом 50-100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	12,500
32	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	12,500
33	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой с использованием фрезированного материала) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	6,400
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания 15см.)	m3	96,000
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	640,000

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
		4. Reparatia piata(площади) lângă clădirii nr.87(Дом Быта) pe str. K. Marx. 4.1.Borduri		
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон),	m	55,000
37	TrI1AC07E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind peste 100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы C - упакованных, весом более 100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы -укладыванием - с площадки или площадки, в авто 3 категории)	t	8,500
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	8,500
39	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	5,600
40	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	2,300

1	2	3	4	5
		sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм		
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см. Бетон марки 150.)	m	110,000
42	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	1,100
		4.2. Pavaie a piata(площади) lângă clădirii nr.87(Дома Быта) cu suprafata totala - 810,0м2.		
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	52,000
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	810,000
45	TrI1AC06E3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 50-100 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы С - упакованных, весом 50-100 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	12,500
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	12,500

1	2	3	4	5
47	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером с уплотнением и укаткой с использованием фрезированного материала) Коэффициент -3,0. Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	100m2	8,100
48	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания. Щебень фракции 20-40мм, средняя толщина слоя основания до 15см.)	m3	119,000
49	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	810,000
		5. Reparatia sistemului de scurgere apei uzate intre cladirii nr.85-87 pe str. K.Marx, pe sectiunea lungimei 27m. 5.1. Lucrari de pregatire		
50	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав, стоков)	m3	1,900
51	*RpDB31B	Demontarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv (Демонтаж лотков в траншеях и т.д. сборных ж/б элементов, объемом 0,021-0,1 м3/штука) Materiale marunte (sirna, otel beton de legare, etc.)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,600 Коэффициент к машинам=0,600	buc	16,000
		5.2. Lucrări de montarea rigole pentru canale		

1	2	3	4	5
52	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) под лотки с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)	m3	1,500
53	CP16A	Montarea rigole de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Установка сборных ж/б лотков для каналов, элемент длиной 3,0м, предназначенные для проезда автотранспорта).	buc	9,000
54	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Установка металлических решеток с железобетонной рамой, на сливном отверстии (1,0x0,5м); длиной 1,0м (27 решеток). Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050	buc	27,000
		6. Reparatia a două sectiunea trotuarei pe str N. Gogol. Sectorul nr.1.(первый участок). Din casa de locuit nr.10 până la casa de locuit nr.12 cu lungimea -129,0m, latime -2,0m 6.1. Lucrari de pregătire		
55	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	210,000
56	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	11,700
57	TrI1AC05E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров и асфальбетона , весом менее 50 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)	t	23,500
58	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	23,500

1	2	3	4	5
59	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт под бордюры)	m3	5,800
		6.2. Borduri lungimea totală - 262,0m (по обе стороны тротуара), .		
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм	m3	3,900
61	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	262,000
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	2,580
		6.3. Pavaje din placi de trotuarului lungimea sectiuni-129,0m, latime -2,0m .		
63	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, средняя толщина слоя	m3	28,500

1	2	3	4	5
		основания до 12см) Щебень средней фракции 20-40мм		
64	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плит типа Брусчатка, размером 200x100x40, прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	258,000
		Sectorul nr.2.(второй учвсток) Din casa de locuit nr.4 (5 etajul) până la Liceul Teoretic, lungimea -95,0m, latime -2,0m 6.4. Lucrari de pregatire		
65	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	180,000
66	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	8,500
67	TrI1AC05E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров , весом менее 50 кг и фрезированного асфальтобетона- с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)	t	22,500
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	20,500
69	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate	m3	4,200

1	2	3	4	5
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту $< 0,60$ м, средний грунт)		
		6.5. Borduri lungimea totala- 194m (по обе стороны тротуара)		
70	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для бордюров с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10см)Щебень средней фракции 20-40мм	m3	2,900
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	194,000
72	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,940
		6.6. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -95,0m, latime -2,0m .		
73	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, средняя толщина слоя основания до 12см) Щебень фракции 20-40мм.	m3	20,500
74	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	190,000

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40, прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
		7. Reparatia a portiunea trotuarul pe str. Vokzalinaia cu lungime totală- 115,0,0m. Partiale trotuarului (участок первый) cu lungimea - 60m, latime -2,0m. 7.1. Borduri lungimea 60,0m, total- 124,0m (по обе стороны)		
75	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	5,400
76	TrI1AC05E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров и асфальбетона , весом менее 50 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)	t	8,100
77	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	8,100
78	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт под бордюры)	m3	2,700
79	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,800

1	2	3	4	5
		(Устройство основания под бордюры из щебня для дорог , с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя 10 см)Щебень фракции 20-40мм.		
80	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000х200х80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)	m	124,000
81	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000х300х150) мм, по бетонному основанию 30х15 смб для въезда .Бетон марки 150).	m	12,000
82	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,240
		7.2. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -60,0m, latime -2,0m .		
83	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Слой основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной слоя основания 12см). Щебень средней фракции 20-40мм	m3	14,500
84	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200х100х40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой	m2	120,000

1	2	3	4	5
		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
85	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60, прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 смб для въезда во двор)	m2	15,000
		Partiale trotuarului (второй участок) cu lungima - 55,0m, latime - 2,5m pe str. Vokzalinaia 7.3. Borduri (по обе стороны) totala-110,0m		
86	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия тротуара механизированным способом, толщиной слоя 5см)	m3	6,800
87	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	110,000
88	TrI1AC05E1	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 50 kg -, cu transport de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de teren, in auto categoria 1 (Погрузка бордюров и асфальбетона , весом менее 50 кг - с транспортировкой до 10 м, нормальные материалы - укладыванием с площадки, в авто 1 категории)	t	5,500
89	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка бордюров грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	5,500
90	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	2,200

1	2	3	4	5
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту $< 0,60$ м, средний грунт под бордюры)		
91	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Устройство основания под бордюры из щебня для дорог, с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания, толщиной 10 см)Щебень средней фракции 20-40мм)	m3	1,700
92	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 1000x200x80) см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	114,000
93	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000x300x150) мм, по бетонному основанию 30x15 см, для въезда .Бетон марки 150).	m	12,000
94	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт, прилегающей территории к дороге с обеих сторон.)	100m2	1,140
		7.4. Pavaje din placi de trotuarul lungimea sectiunea -55,0m, latime -2,5m .		
95	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Слой основания или замена профиля из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без	m3	15,200

1	2	3	4	5
		заиливания, средняя толщина слоя основания до 12см)Щебень средней фракции 20-40мм		
96	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x40,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	135,000
97	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток типа "Брусчатка размером 200x100x60,прессованная, заводского изготовления, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 смб для въезда во двор).	m2	9,000
		7.5. Reparatiei podului lângă Gimnaziei pe str. Vokzalinaia .		
98	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030	kg	320,000
99	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat (Устройство подстилающего слоя под лотки из щебня мелкой фракции для дорог с ручной укладкой)	m3	0,500
100	CP16A	Montarea rigole de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale .(Установка сборных ж/б лотков для каналов, элемент длиной 3,0м, предназначенные для проезда автотранспорта).	buc	2,000

1	2	3	4	5
101	AcE06B	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere (Установка металлических решеток с железобетонной рамой, на сливном отверстии (1,0x0,5м); длиной 1,0м , 8 решеток). Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,050	buc	6,000

Primarul or. Basarabasca



Pușcari Piotr