

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s.Petreni r-nul Drochia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Petreni r-nul Drochia
3. Obiectul achizițiilor Extinderea rețelei de iluminat public din s.Petreni r-nul Drochia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea structurilor si materialelor stilpi de beton	buc	5,0000
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in transe ,pentru cabluri electrice de joasa tensiune ,cu latime <1m,adincime <0,8 m,teren mijlociu	m3	2,5000
4	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Teava din otel 80/80mm, L-6m)	t	0,1350
5		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	12,0000
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,6000
		2. Lucrari de montare		
7	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	3,5000
8		Cablu СИП 5 2x25 mm2	m	3 500,0000
9		Consola de ancora CA 1500	buc	67,0000
10		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	67,0000

11		Clema AL CS-1500	buc	75,0000
12		Clema de suport RA-25	buc	75,0000
13		Banda F 2007	m	370,0000
14		Clame A200	buc	370,0000
15		Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	40,0000
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	55,0000
17		Consola metalica KP-4	buc	55,0000
18	08-02-369-3	Demontare corp de iluminat existent k=0,5 K=0,5000	buc	55,0000
19	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	55,0000
20		Clema de strapungere ermetica PC 4-70	buc	165,0000
21	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,0000
22		Cablu AVVG 3*4 mm ²	m	100,0000
23	08-03-573-4	Dulap de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM 25A	buc	3,0000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	3,0000
25	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie	buc	3,0000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,0000
27	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,0000
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,3000

29		Furtun metalic D = 38 mm	m	30,0000
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de derijare suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,0000
31	08-03-530-4	Demaror magnetic , curent pina la 40 A	buc	3,0000
32	08-01-066-1	Descarcator 400V	set	3,0000
33	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,0000
34	10-08-017-01	Taimer electronic	buc	3,0000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000
36		Cablu AVVGtr 2x25 mm2	m	30,0000
37		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	9,0000
38		Clema de conexiune ПС 1-1	buc	17,0000
39	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,2000
40	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1200
41	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,7000
42	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,0000
43	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,0000
		3. Utilaj		
44		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	3,0000
45		Panou de distributie ИИМП-2-3 IP65		3,0000
46		Contor de evidenta a energiei electrice,	buc	3,0000

		conectare directa, Unom - 230V		
47		Taimer TЉ-15 16A	buc	3,0000
48		Contactator KMH-25A	buc	3,0000
49		Intrerupator NH-Latr 160A cu siguranta	buc	3,0000
50		Declansator de sarcina BH32, Inom 32A, 1P	buc	3,0000
51		Automat BA47-29 1P 32A B	buc	3,0000
52		Automat BA47-29 1P 10A B	buc	6,0000
53		Declansator de sarcina BH32A, Inom-40A 2P	buc	3,0000
54		Limitator de supratensiune ONC 1P	buc	3,0000
55		Corp de iluminat LED 50 W	buc	55,0000