

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria s. Baurchi
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Baurchi
 3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт пищеблока детского сада "Вишенка" с. Баурчи»

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
1. Ремонтные работы пищеблока				
1.1. Общестроительные работы				
1.1.1. Полы				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) *Разборка керамической плитки	m2	51,40
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	20,05
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,05
1.	4100126202818	Apa	m3	2,57
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,57
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	51,40
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,71
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,71
1.	4100126202818	Apa	m3	2,57
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,06
3	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BP1 100x100x3 мм.	kg	58,08
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,32
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	58,66
2.	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,29
3.	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,58
4.	2010237318750	Distanțieri	buc	17,42
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,03
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) *Buldozer pe senile pînă la 60 CP=0	m2	51,40
1.	7123010010200	Betonist	h-om	41,12
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,14
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 233,60
2.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,34
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	3,08
4.	4100126202818	Apa	m3	1,70
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	5,14
2.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,31
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	51,40
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,54
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	53,47
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	332,25

1	2	3	4	5
3.	2430226100000 1	Fuga	kg	21,28
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 038,28
5.	4100126202818	Apa	m3	0,16
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,86
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,24
1.1.2. Стены и откосы				
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) *Оконный проём под дверь и раздаточную	m3	1,27
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,57
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,31
1.	4100126202818	Apa	m3	0,15
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
7	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) *Дверь и раздаточная	m3	1,30
1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,82
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,20
1.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	512,20
2.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,31
3.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,57
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,52
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	113,50
1.	7132010010900	Faiantar	h-om	90,80
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,80
1.	4100126202818	Apa	m3	0,34
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,70
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	165,40
1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,85
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,81
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,27
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,65
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BPI 100x100x3 мм.	kg	186,90
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,48
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	188,77
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,93
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,87
4.	2010237318750	Distantieri	buc	56,07
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,11
11	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	165,40
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	269,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,20
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 582,88
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,47
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,16
1.	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,32
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,66
12	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund	m2	165,40

1	2	3	4	5
		executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *3 см. K=3 только материал Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=3,00		
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,50
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,96
1.	4100126202818	Apa	m3	0,15
2.	2664102100000	Mortar	m3	2,98
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,33
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,17
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	165,40
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,96
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,81
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,27
14	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком Стыковку плитки на углах резать по 45 градусов Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	165,40
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	272,91
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	170,40
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	618,10
3.	2430226100000 1	Fuga	kg	78,52
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 341,08
5.	4100126202818	Apa	m3	0,33
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,98
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,65
1.1.3. Потолки				
15	СК29А Прим.	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (Подвесные потолки из гипсовых сборных панелей) *Вместо {Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate} использовать профнастил 0.35 мм. с маленьким ребром Форму и цвет согласовать с заказчиком	m2	51,40
1.	7422010060100	Timplar	h-om	87,38
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,14
1.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate/ Профнастил для потолка	m2	53,97
2.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	53,97
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,77
16	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) *Уголок внутр. 30x30 мм.	m	68,83
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	24,09
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,44
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,83
2.	2812106305900	Profiluri uzinate / Уголок внутр. 30x30 мм.	m	73,65
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
1.1.4. Окна и двери				
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери	m2	8,10
1.	7422010060100	Timplar	h-om	1,70
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,70
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	3,00

1	2	3	4	5
		*окна (передать заказчику)		
1.	7422010060100	Timplār	h-om	0,63
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,63
19	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой более 35 м) *Раздаточная	m2	1,40
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,97
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,40
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestāt 6 x 30 mm	buc	5,60
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,66
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,23
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,56
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,12
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) *Подоконник для раздаточной с двух сторон Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	2,00
1.	7422010060100	Timplār	h-om	0,56
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
1.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,04
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestāt 6 x 30 mm	buc	8,16
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Дверь, внутри которой окно (по типу раздаточной)	m2	1,90
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,39
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,90
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestāt 6 x 30 mm	buc	7,60
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,95
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,33
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,14
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,90
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Двери PVC (в комплекте со всеми акссесуарами)	m2	8,41
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,14
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	8,41
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestāt 6 x 30 mm	buc	33,64
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,20
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,47
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,05
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,41
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17

1	2	3	4	5
1.1.5. Погрузка вывозка мусора				
23	TrIIAA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t	13,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,85
24	TsI51A1	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	13,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,30
1.2. Вода канализация сан. техника				
25	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) *С повторным использованием	buc	3,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,85
26	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	8,50
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,23
1.	2875274123510	Dop din fonta	buc	2,55
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,35
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,25
27	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	8,60
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,79
28	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,60
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,27
1.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC110	m	8,86
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,13
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,13
29	RpSB11D1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Установка простого ответвления из трубы ПВХ легкого типа (U), путем спайки, диаметр 110 мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,02	buc	7,50
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,90
1.	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	7,65
2.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,21
3.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,58
4.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,55
30	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm (Разборка труб из ПВХ непластифицированных, легкого типа (U), диаметр 32-50 мм)	m	12,50
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75
31	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,50
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,75
1.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC110	m	12,88
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,15
32	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Установка	buc	7,00

1	2	3	4	5
		соединительных деталей, (колено, промывные детали, двойная муфта, расширительная труба и переходная муфта) из труб ПВХ легкого типа (U), путем спайки, диаметр 50 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04		
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,36
1.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	7,28
2.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,20
3.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,08
4.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,15
33	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Установка пологого трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм) *110 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,01	buc	1,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29
1.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena / Трап половой PVC 110	buc	1,01
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01
34	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в соединительных трубопроводах санитарных приборов жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) *В комплекте с муфтами, углами и т.д.	m	24,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,00
1.	2521216717050	Teava din material plastic d. 15-25	m	24,48
2.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	16,80
3.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,80
4.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,40
5.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	24,00
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,48
7.	3220137315778	Decapant	kg	0,14
8.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,05
1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,01
35	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка крана для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2") Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,00	buc	14,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,80
1.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,00
2.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,00
36	SC06A1 прим.	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) *Мойка на 3 отделения в раздаточную, в комплекте и с установкой к стене или на ножках Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, diclorețan etc)=1,03	buc	1,00
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,95
1.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,03
2.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,06
3.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,06
4.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,09
5.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,13
37	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на	buc	2,00

1	2	3	4	5
		кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) *Обратный монтаж без стоимости материалов Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02		
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40
1.3. Отопление и вентиляция				
38	RpVB37B	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm (Снятие вытяжных зонтов общего применения типа А,В или С, из оцинкованного листа, 0,5-0,8 мм) *3 шт.	m2	3,50
1.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,85
1.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,04
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,04
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,42
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,21
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,28
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07
39	VB30A2	Nota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,5 мм, изготовление в централизованных мастерских) *Зонт заказчика (в комплекте с воздуховодами и мотором) Расценить только зарплату и механизмы	m2	2,00
1.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,62
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,64
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04
40	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) *Радиаторов отопления	buc	2,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,24
41	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	8,60
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,27
1.	2875274123510	Dop din fonta	buc	2,58
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,37
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,25
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 2000/500 (L/H) *В комплекте с креплениями	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60
1.	2822115700000 .2000.500	Radiator 2000x500	buc	2,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
4.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10
5.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00
1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60
43	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" Вентиль балансировый "R206 B" Ф32мм)	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56
1.	2875274202700 .32B	Robinet (Вентиль балансировый "R206" Ф32мм)	buc	2,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	4,00

1	2	3	4	5
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,72
1.	2875274202700 .15к	Robinet cu dublu reglaj (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	4,00
2.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,05
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,10
45	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) Маевского	buc	2,00
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20
1.	2913134500000 .90	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90)	buc	2,00
2.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,20
46	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	1,60
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48
1.	2521216710000 .2029	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.9) "stabi"	m	1,65
47	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1"- 11/2")	buc	2,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,88
1.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,04
2.	2320116200573	Benzina auto	l	0,14
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
48	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL, PN 20, DN32x4.4) "stabi"	m	8,20
1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,28
1.	2521216710000 .3244	Teava din polietilena sau polipropilena .(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4.4) "stabi"	m	8,45
49	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (Установка или вставка фитингов на трубопроводы, на существующие трубопроводы центрального отопления (муфта, ниппель, изгиб, тройник, заслонка, переходники, штуцеры, и т.д.), диаметром 11/2 -21/2") *Переход 40 металл на 32 PP	buc	2,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,06
1.	2523156713800	Fitinguri din fonta / Переход 40 металл на 32 PP	buc	2,00
2.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,11
3.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,34
4.	2320116200573	Benzina auto	l	0,12
50	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) *д.110 мм.	buc	3,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,15
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,59
51	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm *Для вент каналов	m	1,50
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,57
1.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare PVC110	m	1,54
2.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
52	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Решетка внутр. 200x200))	buc	3,00

1	2	3	4	5
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,41
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
1.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (Вентиляционная готовая решетка (Решетка наруж. 200x200))	buc	3,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,41
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
1.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00
54	RpIB12D	Demontari aeroterme de perete, de plafon cu greutatea de 100-400 kg, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune (Снятие настенных панельных аэротерм, весом 100-400 кг, на теплой воде или пару низкого или среднего давления) *Снятие бойлера	buc	1,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,02
55	RpIB07E	Montarea aerotermei de perete sau de tavan, functionind cu apa calda sau abur de joasa sau medie presiune, racordata cu flanse (Установка настенной или потолочной аэротермы, на горячей воде или пару низкого или среднего давления, соединенной с помощью фланцев) *Монтаж бойлера без стоимости материала (бойлер ранее демонтированный) Material marunt (racord sau flanse, vopsea,dispoz. de sustinere , cinepa etc)=1,03	buc	1,00
1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,67
1.4. Склад из лёгких конструкции				
1.4.1. Полы				
56	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) *Разборка керамической плитки	m2	30,86
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,04
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,04
1.	4100126202818	Apa	m3	1,54
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,54
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	30,68
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,60
1.	4100126202818	Apa	m3	1,53
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,23
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BP1 100x100x3 мм.	kg	34,66
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,39
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17
1.	2873122004100	Plase sudate	kg	35,01
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,17
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,35
4.	2010237318750	Distantieri	buc	10,40
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,02
59	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) *Размер и цвет согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe)=1,01	m2	30,68
1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,75
1.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,92
2.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	198,32
3.	2430226100000	Fuga	kg	12,70
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	619,74
5.	4100126202818	Apa	m3	0,09

1	2	3	4	5
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
2.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,52
3.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,93
1.4.2. Потолок				
60	СК29А Прим.	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos (Подвесные потолки из гипсовых сборных панелей) *Вместо {Panouri prefabricate pentru plafioane suspendate} использовать профнастил 0.35 мм. с маленьким ребром Форму и цвет согласовать с заказчиком	m2	26,68
1.	7422010060100	Timplar	h-om	45,36
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,67
1.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafioane suspendate/ Профнастил для потолка	m2	28,01
2.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	28,01
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,40
61	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) *Уголок внутр. 30x30 мм.	m	28,71
1.	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,05
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,71
2.	2812106305900	Profiluri uzinate / Уголок внутр. 30x30 мм.	m	30,72
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
1.4.3. Стены				
62	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) *Проф труба 50x50x3 61,13 м/п x4,31кг.=263,47	kg	648,86
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	149,24
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,98
3.	7212030022700	Sudor	h-om	6,49
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	648,86
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,24
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,19
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,49
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,98
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,98
63	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	12,22
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,55
1.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,27
2.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,86
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,61
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,22
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,44
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,37
7.	2320166200676	White spirit	kg	1,22
64	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	21,10

1	2	3	4	5
		*Проф лист на стены, цвет и форму согласовать с заказчиком Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05		
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,11
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	25,48
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	13,29
3.	2874125886734	Nituri POP	buc	110,78
4.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	110,78
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,46
65	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из минераловатных плит, закрепленных оцинкованной проволокой) *Мин вата 5 см.	m2	21,10
1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,38
1.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale мин вата 5 см	m2	21,52
2.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	3,17
3.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,42
66	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно) *Обшивка стен ОСБ 12 мм.	m2	21,10
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,10
1.	2732103646070	Tabla cutata / ОСБ 12 мм.	m2	23,42
2.	2874125886734	Nituri POP	buc	73,85
3.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	59,08
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,84
1.4.4. Окно и дверь				
67	СК23В1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой более 35 м)	m2	1,68
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,16
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13
1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,68
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,72
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,79
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,28
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,67
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,34
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
68	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,85
1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,35
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
1.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,85
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,40
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,92
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,32
5.	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,11
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,85
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
2. Электрика				
69	РРЕГ17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula,	buc	3,00

1	2	3	4	5
		rupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))		
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,64
70	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м) *Демонтаж розеток и переключателей	buc	8,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,36
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	5,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10
72	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	4,00
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,12
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	323,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	32,30
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmr (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m	323,00
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	96,90
1.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	549,10
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,23
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,84
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,46
75	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulată, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) *Электро щиток для автоматов и узо Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,43
1.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat/ Щиток электрический	buc	1,01
2.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08
3.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,04
4.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08
5.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,40
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
76	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	323,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	138,89
1.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	345,93
2.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	67,83
3.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	50,87
4.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	50,87
77	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *ВВГ НГ-FR-LS- 3 x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	155,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,85

1	2	3	4	5
1.	2722103107001 .01	Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	175,62
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	8,53
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *BBГ нГ-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	168,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,76
1.	2722103107001 .02	Conductor de aluminiu sau cupru/BBГ нГ-FR-LS- 3 x2.5	m	190,34
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,24
79	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Led 32вт Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	12,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,36
1.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	12,48
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,48
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,48
80	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) *Переключатели	buc	7,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,89
1.	1111000100021	Comutator manual / Переключатель	buc	7,14
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,04
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	16,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,96
1.	2746167335100	Priza	buc	16,32
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,00
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08
5.	2051142950700	Dibluri	buc	32,00
6.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,00
82	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат ВН32	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72
1.	1111000100020 .03	Intrerupator/Автомат ВН32	buc	1,00
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
83	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 16А	buc	6,00

1	2	3	4	5
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32
1.	1111000100020 ,04	Intrerupator/Автомат 16А	buc	6,00
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
84	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат 10А	buc	6,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,32
1.	1111000100020 ,05	Intrerupator/Автомат 10А	buc	6,00
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	12,00
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	12,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
85	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32 А зануленных- шифр 3130 N) *Автомат УЗО	buc	1,00
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72
1.	1111000100020 ,06	Intrerupator/Автомат УЗО	buc	1,00
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00
3.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00