

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Nemteni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Nemteni
3. Obiectul achizițiilor Reparatia cailor de acces spre cimitir (str.Gardul Tarinei,s. Nemteni,r-nul Hincesti.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari pregatire</b>		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	13,750
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,210
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	21,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200
		<b>2. Lucrari pregatire a partii corasabile</b>		
5	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Unirea cu drumul existent asfaltat)	m	5,500
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,750
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,375
		<b>3. Amenajarea si constructia sistemului rutier (250x5.5m)</b>		
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (piatra sparta LA30,fr8-31.5 conform SMSREN13242.02.25:2021,H=0.1m)	m3	137,500
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)	t	0,825
10	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic BAD22.4,bitum50/70 conform CPA.02.25:2021, nisip bitumat si otel se exclud)	m2	1 375,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/m2)	t	0,413
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic deschis cu criblula BA16 leg.bitum 50/70 conform CPA02.25:2021)	m2	1 375,000
		<b>4. Amenajarea accesoriilor laterale (4buc) (10x5.x1buc+10x4x2buc+7x3x1buc)</b>		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,500

1	2	3	4	5
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,150
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta LA30,fr8-31.5 conform SMSREN13242+A1,H=0.1m)	m3	15,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6l/m2)	t	0,090
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica Beton asfaltic deschis BAD22.4)	m2	150,000
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3l/12)	t	0,045
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica( Beton asfaltic deschis BA16)	m2	150,000
		<b>5. Consolidarea acostamentelor</b>		
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Piatra sparta LA30,fr 8-31.5 conform SMSREN13242+A1 2010)	m2	280,000
		<b>6. Siguranta rutiera</b>		
21	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (latimea 150mm)	m2	42,000
22	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Forma triunghi d=700mm) B1(2.1) cedeaza trecerea	buc	4,000