CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat **IMSP Centrul de Santate Zirnesti**

2. Organizatorul procedurii de achiziţie **IMSP Centrul de Santate Zirnesti**

3. Obiectul achiziţiilor **Reabilitarea cailor de acces si a teritoriului adiacent a Oficiului Medicilor de Familie Andrusul de Sus.**

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenanjare a teritoriului. **1.1. Trepte.**		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,00
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,60
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bpl-250/4, Bpl-250)	m2	60,40
4	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa M300 in grosime de 5 cm	m2	24,10
5	RpCL14A	Repararea treptelor din beton M300, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	64,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,40
7	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	46,20
8	RpCL11A	Repararea treptelor din gresie portelanata	m	52,70

1	2	3	4	5
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime	m2	62,00
12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime	m2	62,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,00
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,00
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,00
		1.2. Pantus		
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00
18	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	45,00
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M300	m3	1,20
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	4,00

1	2	3	4	5
22	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat	m	12,30
		1.3. Pireu.		
23	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	5,60
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	38,00
25	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,68
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,20
27	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20(Bc20)	m3	12,40
		1.4. Imprejmuiri.		
28	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	14,00
29	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	28,00
30	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,62
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,80
32	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C16/20(Bc20)	m3	6,80
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,00
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	93,24

1	2	3	4	5
		laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava profilata 40x40x3, L=28ml, Masa=93.24kg		
35	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (panou stacheta metalica H=1.5m)	kg	234,00
		1.5. Amenanjari cu pavaj.		
36	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	60,00
37	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,62
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,00
39	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	68,00
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,20
41	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,00
42	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	124,00

Intocmit Dumitru Cretu

CRETU DUMITRU 2024-ED Nr.0383 12a * ELABORATOR DEVIZE *