

**Amenajarea scuarului din str.
Florilor 2, s. Popeasca, r-nul
Stefan Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6
Rețele electrice interioare (19/23-EEF/IEI)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	19,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	19,000
3	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	7,500
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	7,500
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ЩПН-24	buc	1,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Separator de sarcina	buc	1,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A / Intrerupator de curent diferential ВД1	buc	1,000
10	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare automate	buc	3,000
11	08-03-575-1	Dispozitiv: Intrerupatoare de curent diferential	buc	3,000
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / ЩПН-12	buc	2,000
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,160

1	2	3	4	5
14		Priza de fisa, pentru montare pe sina DIN, U _H =250V, I _H =16A, IP20	buc	16,000
15	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,120
16	pret furnizor	Corp de iluminat, montare pe tavan, cu dulia E27, IP54	buc	6,000
17	pret furnizor	Corp de iluminat, montare pe tavan, cu dulia E27, IP44	buc	5,000
18	pret furnizor	Corp de iluminat, montare pe perete, antivandal, cu dulia E27, IP65	buc	1,000
19	pret furnizor	Lampa LED, 50W, 4500lm, 4000K	buc	6,000
20	pret furnizor	Lampa LED, 25W, 2100lm, 4000K	buc	6,000
21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
22	pret furnizor	Priza instalatie inchisa, cu un contact de legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	4,000
23	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
24	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	6,000
25		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	10,000
26	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,050
27		Cutie de distributie	buc	5,000
28	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,100
29	pret furnizor	Лоток металлический с крышкой (короб) 50x50x2000 mm	m.l.	10,000
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	1,740
31		Труба гладкая, жесткая ПВХ d=20мм	m	150,000
32		Труба гладкая, жесткая ПВХ d=25мм	m	24,000
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	1,000

1	2	3	4	5
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²		
34		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	100,000
35	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,350
36		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	10,000
37		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x4,0 mm ²	m	25,000
38	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,150
39		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.5x10,0 mm ²	m	15,000
40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,500
41		Conductor flexibil cu un singur fir ПyГBHT-LS sec. 1x10,0mm ²	m	50,000
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300
43	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,200
		Capitolul 3. Utilaj		
44	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aplicat, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЦPH-24з-0 36	buc	1,000
45		Intrerupator de sarcina I _H =40A, tip BH32/3P/40A sau analog	buc	1,000
46		Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =40A, I _{диф} =100mA, tip BД1-63S/4P/40A/100mA sau analog	buc	1,000
47		Intrerupator automat monopolar, car.B, I _H =10A, tip BA47-29/1P/B10A sau analog	buc	3,000

1	2	3	4	5
48		Intrerupator automat de curent diferentiat, I _H =16A, 30mA, tip ABДТ32/C16/30mA sau analog	buc	3,000
49	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aplicat, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИҚРН-12 У2 IP54	buc	2,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.