

APROBAT:
Chiriac I.
Primarul comunei Iarova

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Iarova r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Iarova r-nul Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Primaria com. Iarova r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iluminat public PT-197		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	31,5000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,0000
3		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
4	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	31,0000
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	31,0000

1	2	3	4	5
7	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	31,0000
8		Stîlp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	28,0000
9		Stîlp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5	buc	3,0000
		1.2. Lucrari de montare		
10	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	5,0650
11		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	5 065,0000
12		Clema de ancora PA - 25	buc	94,0000
13		Suport AL CA-1500	buc	94,0000
14		Clema de suport RA25	buc	114,0000
15		Suport AL CS-1500	buc	114,0000
16		Banda de INOX F2007	m	686,0000
17		Clame A200	buc	686,0000
18		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	88,0000
19	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P)	buc	1,0000
20	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 40A)	buc	1,0000
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
22	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)		
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000
24	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
26	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
27	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
28	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
29		Bara N 8*12	buc	1,0000
30		Bara PE 8*12	buc	1,0000
31		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,1750
33		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
34		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
35		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	108,0000
36		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
37		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
39		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000

1	2	3	4	5
40	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	72,0000
41		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	216,0000
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	216,0000
43	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	72,0000
44		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	72,0000
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
46		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	4,5000
48		Vergea din otel D20 mm	m	135,0000
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	2,9400
50		Vergea din otel D10 mm	m	294,0000
51		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	42,0000
52		Clema PS-1-1	buc	42,0000
		1.3. Utilaj		
53		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P	buc	1,0000
54		Siguranta IIIIH 33 40A	buc	1,0000
55		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
56		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
57		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
58		Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P	buc	1,0000
59		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
60		Panou de distributie IIIMI 2-3 IP-65	buc	1,0000

1	2	3	4	5
61		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
62		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
63		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OPI1-B (1 pol)	buc	1,0000
64		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	3,0000
65		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	72,0000
		2. Iluminat public PT-196		
		2.1. Lucrari de constructie		
66	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,5000
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,0000
68		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
69	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
70	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000
71	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,0000
72	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000

1	2	3	4	5
73		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	2,0000
		2.2. Lucrari de montare		
74	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,9340
75		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 934,0000
76		Clema de ancora PA - 25	buc	102,0000
77		Suport AL CA-1500	buc	102,0000
78		Clema de suport RA25	buc	125,0000
79		Suport AL CS-1500	buc	125,0000
80		Banda de INOX F2007	m	764,0000
81		Clame A200	buc	764,0000
82		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	66,0000
83	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P)	buc	1,0000
84	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 40A)	buc	1,0000
85	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
86	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
87	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000

1	2	3	4	5
88	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
89	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
90	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
91	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
92	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
93		Bara N 8*12	buc	1,0000
94		Bara PE 8*12	buc	1,0000
95		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
96	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,2800
97		Cablu AVVGt 2x25 mm ²	m	8,0000
98		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
99		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	118,5000
100		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
101		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
102	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
103		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
104	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	79,0000
105		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	237,0000
106		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	237,0000
107	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	79,0000

1	2	3	4	5
108		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	79,0000
109	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
110		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
111	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	5,4000
112		Vergea din otel D20 mm	m	162,0000
113	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	3,5700
114		Vergea din otel D10 mm	m	357,0000
115		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	51,0000
116		Clema PS-1-1	buc	51,0000
		2.3. Utilaj		
117		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P	buc	1,0000
118		Siguranta IIIIH 33 40A	buc	1,0000
119		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
120		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
121		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
122		Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P	buc	1,0000
123		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
124		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
125		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
126		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
127		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
128		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	3,0000
129		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	79,0000
		3. Iluminat public PT-191		
		3.1. Lucrari de constructie		
130	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,5000
131	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,0000
132		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
133	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
134	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000
135	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,0000
136	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000
137		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	2,0000
		3.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
138	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,1930
139		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 193,0000
140		Clema de ancora PA - 25	buc	49,0000
141		Suport AL CA-1500	buc	49,0000
142		Clema de suport RA25	buc	60,0000
143		Suport AL CS-1500	buc	60,0000
144		Banda de INOX F2007	m	334,0000
145		Clame A200	buc	334,0000
146		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	48,0000
147	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P)	buc	1,0000
148	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 40A)	buc	1,0000
149	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
150	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
151	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
152	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
153	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMPI 2-3 IP-54)		
154	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
155	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
156	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
157		Bara N 8*12	buc	1,0000
158		Bara PE 8*12	buc	1,0000
159		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
160	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5300
161		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
162		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
163		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	43,5000
164		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
165		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
166	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
167		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
168	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	29,0000
169		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	87,0000
170		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	87,0000
171	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	29,0000
172		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	29,0000

1	2	3	4	5
173	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
174		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
175	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,2000
176		Vergea din otel D20 mm	m	66,0000
177	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,3300
178		Vergea din otel D10 mm	m	133,0000
179		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	19,0000
180		Clema PS-1-1	buc	19,0000
		3.3. Utilaj		
181		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P	buc	1,0000
182		Siguranta IIIIH 33 40A	buc	1,0000
183		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
184		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
185		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
186		Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P	buc	1,0000
187		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
188		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
189		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
190		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
191		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
192		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000

1	2	3	4	5
193		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	29,0000
		4. Iluminat public PT-625		
		4.1. Lucrari de constructie		
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	7,5000
195	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,0000
196		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
197	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
198	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,0000
199	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,0000
200	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	7,0000
201		Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3	buc	7,0000
		4.2. Lucrari de montare		
202	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,5560
203		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	2 556,0000

1	2	3	4	5
204		Clema de ancora PA - 25	buc	58,0000
205		Suport AL CA-1500	buc	58,0000
206		Clema de suport RA25	buc	71,0000
207		Suport AL CS-1500	buc	71,0000
208		Banda de INOX F2007	m	422,0000
209		Clame A200	buc	422,0000
210		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	56,0000
211	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P)	buc	1,0000
212	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 40A)	buc	1,0000
213	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
214	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000
216	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
217	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMPI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
218	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
219	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
220	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
221		Bara N 8*12	buc	1,0000
222		Bara PE 8*12	buc	1,0000
223		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
224	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7400
225		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
226		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000
227		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	64,5000
228		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
229		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
230	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
231		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
232	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	44,0000
233		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	129,0000
234		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	129,0000
235	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	44,0000
236		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	44,0000
237	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500
238		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000

1	2	3	4	5
239	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,8000
240		Vergea din otel D20 mm	m	84,0000
241	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,7500
242		Vergea din otel D10 mm	m	175,0000
243		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	25,0000
244		Clema PS-1-1	buc	25,0000
		4.3. Utilaj		
245		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P	buc	1,0000
246		Siguranta IIIIH 33 40A	buc	1,0000
247		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
248		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
249		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
250		Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P	buc	1,0000
251		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
252		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
253		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
254		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
255		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
256		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	2,0000
257		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	43,0000
258		Corp de iluminat cu sursa fotovoltaica tip LED 90W 4000-6500K	buc	1,0000
		5. Iluminat public PT-18		

1	2	3	4	5
		5.1. Lucrari de constructie		
259	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5000
260	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,5000
261		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
262	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
		5.2. Lucrari de montare		
263	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	1,5820
264		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	1 582,0000
265		Clema de ancora PA - 25	buc	35,0000
266		Suport AL CA-1500	buc	35,0000
267		Clema de suport RA25	buc	43,0000
268		Suport AL CS-1500	buc	43,0000
269		Banda de INOX F2007	m	258,0000
270		Clame A200	buc	258,0000
271		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	28,0000
272	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intreruptor vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
273	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIH 33 40A)	buc	1,0000
274	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
275	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
276	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
277	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
278	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMI 2-3 IP-54)	buc	1,0000
279	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
280	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
281	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
282		Bara N 8*12	buc	1,0000
283		Bara PE 8*12	buc	1,0000
284		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
285	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4850
286		Cablu AVVGt 2x25 mm2	m	8,0000
287		Cablu AVVG 3x10 mm2	m	1,5000

1	2	3	4	5
288		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	39,0000
289		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
290		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
291	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
292		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
293	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	26,0000
294		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	78,0000
295		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	78,0000
296	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	26,0000
297		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	26,0000
298	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1500
299		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
300	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,0000
301		Vergea din otel D20 mm	m	60,0000
302	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	1,1900
303		Vergea din otel D10 mm	m	119,0000
304		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	17,0000
305		Clema PS-1-1	buc	17,0000
		5.3. Utilaj		
306		Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P	buc	1,0000
307		Siguranta IIIIH 33 40A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
308		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
309		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
310		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
311		Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P	buc	1,0000
312		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
313		Panou de distributie IIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
314		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
315		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
316		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
317		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
318		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	26,0000
		5.4. Iluminat public PT-525		
		5.4.1. Lucrari de constructie		
319	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5000
320	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,5000
321		Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm	m	4,0000
322	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	0,5200
		5.4.2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
323	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,7200
324		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	720,0000
325		Clema de ancora PA - 25	buc	11,0000
326		Suport AL CA-1500	buc	11,0000
327		Clema de suport RA25	buc	14,0000
328		Suport AL CS-1500	buc	14,0000
329		Banda de INOX F2007	m	90,0000
330		Clame A200	buc	90,0000
331		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	6,0000
332	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A 1P)	buc	1,0000
333	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta IIIIH 33 40A)	buc	1,0000
334	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM DDE-1 25)	buc	1,0000
335	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A)	buc	2,0000
336	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
337	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172)	buc	1,0000
338	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de distributie IIIMPI 2-3 IP-54)		
339	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC)	buc	1,0000
340	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A	buc	1,0000
341	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B)	set	1,0000
342		Bara N 8*12	buc	1,0000
343		Bara PE 8*12	buc	1,0000
344		Papuc de cablu din aluminiu TA25	buc	4,0000
345	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2300
346		Cablu AVVGt 2x25 mm ²	m	8,0000
347		Cablu AVVG 3x10 mm ²	m	1,5000
348		Cablu AVVG 3x4 mm ²	m	13,5000
349		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	4,0000
350		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	2,0000
351	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,1000
352		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	10,0000
353	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	9,0000
354		Clema de conexiune 1.5-10/16-95	buc	27,0000
355		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	27,0000
356	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	9,0000
357		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M	buc	9,0000

1	2	3	4	5
358	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,1500
359		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	15,0000
360	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	1,0000
361		Vergea din otel D20 mm	m	30,0000
362	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,4900
363		Vergea din otel D10 mm	m	49,0000
364		Clema de conexiune 4-35/6-150	buc	7,0000
365		Clema PS-1-1	buc	7,0000
		5.4.3. Utilaj		
366		Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A 1P	buc	1,0000
367		Siguranta IIIIH 33 40A	buc	1,0000
368		Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F	buc	1,0000
369		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P	buc	1,0000
370		Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P	buc	1,0000
371		Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P	buc	1,0000
372		Contor electronic ME-172	buc	1,0000
373		Panou de distributie IIIMII 2-3 IP-65	buc	1,0000
374		Releu de timp U-220V In-16A AHC	buc	1,0000
375		Demaror electromagnetic KMI 22510	buc	1,0000
376		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - 400V OIC1-B (1 pol)	buc	1,0000
377		Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P	buc	1,0000
378		Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K	buc	9,0000

1	2	3	4	5