

**Lucrări de finisare a pistei de
alergări cu aplicarea stratului de
EPDM la IPLT Stefan Voda, or.
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cantităților de lucrări № 1
Lurari de finisare a pistei de alergări cu aplicarea stratului de EPDM
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CG51A apl	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 1 strat (EPDM nereciclat culoare orange), grosimea fiecarui strat de 10,0 mm pe suport existent, K manopera-0,5 pentru un strat	m2	1 274,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 452,360
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	617,890
	2653102100839-A	Adeziv poliuretanic pentru granule EPDM	kg	1 924,377
	2653102100840-EPDM	Granule EPDM nereciclat culoare Orange granulatia 1-3mm grosimea 10 mm - 8,4 kg/m2	kg	10 776,511
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	85,358
	2952270007607/1	Utilaj specializat de tip Planomatic	h-ut	63,700
	2952160007200/3	Placa si/sau rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc	h-ut	25,480
	2952160007200/2	Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv	h-ut	38,220

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.