

# CAIET DE SARCINI

## LUCRĂRI

**Obiectul:** Servicii de execuție a lucrărilor de desființare a construcțiilor lit. V, lit. E și nr.6 din str. Korolenko, 7 mun. Chișinău (repetat).

**Autoritatea contractantă:** Inspectoratul General de Carabinieri, cu sediul din str. Gh. Asachi, 65a, mun. Chișinău.

### 1. Descriere generală. Informații:

Serviciile constau în executarea lucrărilor de demolare a construcțiilor lit. V, lit. E și nr.6 din str. Korolenko, 7 mun. Chișinău, conform Proiectul de execuție nr.03/20 A1.

Aceste lucrări de desființare sunt fundamentale și implică demolarea construcțiilor existente cu dimensiuni variate în plan, toate având un singur nivel și acoperiș de tip plan. În plus față de demolare, este inclusă și amenajarea teritoriului afectat de aceste lucrări.

Tehnologia utilizată pentru execuția lucrărilor implică utilizarea mașinilor, mecanismelor și echipamentelor speciale, garantând astfel un proces eficient și sigur.

### 2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Executantul lucrării este obligat să respecte prevederile legislației în vigoare, în special Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, și reglementările specifice în domeniu. Pentru a asigura un nivel adecvat de calitate conform cerințelor esențiale, executantul trebuie să implementeze și să opereze un sistem propriu de management al calității, dezvoltat și aplicat de personalul propriu, inclusiv un diriginte de șantier atestat.

Calitatea echipamentelor corespunzătoare trebuie să corespundă condițiilor tehnice specificate în actele normative, standarde, prescripții și instrucțiuni aplicabile pentru acest tip de lucrări.

Lucrările de desființare trebuie să fie efectuate sub conducerea și supravegherea unei persoane responsabile (dirigintele de șantier) desemnat prin ordin de către administrator. Procesul de lucru trebuie să fie pregătit astfel încât să utilizeze cele mai eficiente metode de producție, reducând intensitatea forței de muncă și costurile asociate, îmbunătățind în același timp calitatea muncii și gradul de utilizare a mașinilor și mecanismelor de construcție.

Protecția muncitorilor este o prioritate și trebuie asigurată pe toată durata execuției lucrărilor. Toate zonele periculoase trebuie să fie marcate corespunzător cu indicatoare de avertizare sau plăci. Zonele permanent periculoase trebuie să fie îngreunate conform standardului ГОСТ 23470.

Personalul muncitor trebuie să fie echipat cu echipament de protecție individuală și colectivă, cum ar fi centuri de siguranță, cabluri de siguranță, scări de montaj sau sprijinite etc. În timpul lucrului pe acoperiș, muncitorii trebuie să poarte încălțăminte antiderapantă și să fie echipați cu căști de protecție.

### 3. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate echipamentele și utilajele vor fi utilizate în conformitate cu cerințele din Proiectul de Execuție nr. 03/20 A1, asigurându-se astfel că lucrările sunt desfășurate eficient, în condiții de siguranță și în conformitate cu standardele de calitate stabilite.

### 4. Cerințe privind calculul costului

*Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 "Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse".*

**5. Termenul de Execuție:** Lucrările trebuie să fie finalizate în decurs de **65 de zile lucrătoare**. Pentru a demonstra capacitatea de respectare a acestui termen, ofertanții trebuie să prezinte un grafic tehnologic de execuție detaliat.

### 7. Alte cerințe:

În vederea întocmirii unei oferte tehnice care să corespundă tuturor cerințelor impuse în caietul de sarcini, **autoritatea contractantă recomandă vizitarea sediului menționat.**

**Președintele grupului de lucru  
pentru achiziții al IGC:**



**Vășile IONEL**