

CAIET DE SARCINI

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI
PENTRU LICITAȚIE DSECHISĂ**

1. Autoritatea contractantă: Primăria or. Codru

2. Obiectul achiziției: Reconstrucția sectorului de drum pe segmentul str. Costiujeni 8 – intersecția cu str. Grenoble, or.Codru, cu amenajarea parcărilor și platformelor de staționare a transportului public

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reconstrucția sectorului de drum pe segmentul str. Costiujeni 8 – intersecția cu str. Grenoble, or.Codru, cu amenajarea parcărilor și platformelor de staționare a transportului public		
1	DI109	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic	m3	52,00
2	TsC03F1	Încărcarea materialului demolat, îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40 mc, K=0,8	100 m3	0,52
3	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de : 3 km	t	114,40
4	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau basalt, montate pe beton H=6 cm	m2	1 370,00
5	TsC03F1	Încărcarea materialului demolat, îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40 mc, K=0,8	100 m3	0,82
6	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de : 3 km	t	180,80
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate natural, descărcare în deposit teren catg.II (Desfacerea de bordure de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton)	100 m3	0,185
8	TsC03F1	Încărcarea materialului demolat, îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic cu excavatorul de 0,40 mc, K=0,8	100 m3	0,185
9	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de : 3 km	t	44,50
10	RpAcF04A	Reamenajarea fântînilor, beton C16/20	m3	0,39
11	AcE07C	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton	buc	7,00

1	2	3	4	5
		fără piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (Amenajarea capaelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM)		
12	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fără muncitor)	m	395,00
13	DF22A	Deplantarea stîlpilor pentru indicatoare de circulație rutieră	buc	5,00
14	DF22A	Demontarea indicatoarelor de circulație rutieră	buc	5,00
15	TsC03F1	Excavarea pămîntului în debleu exc. 0,4 m.c., în rambleu și umplerea zonelor verzi (acostamente), pămînt gr.II, Y=1,9 t/mc.	100 m3	4,92
16	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanța de : 1 km	t	934,80
17	TsC51B	Lucrări de descărcare pămîntului în deposit, teren categoria II	100 m3	4,92
18	DI96	Compactarea casetei în pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25t, 6-8 parcururi pe o urmă (каток самоходный)	100 m3	1,24
19	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier și aggregate fine cu D 45 mm și d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast), H=10 cm	m3	75,00
20	DA12B	Strat de fundație din materiale granulate fr.8-63 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietriș concasat, GA85 LA30, H=30 cm	m2	225,00
21	DI107	Amorsarea suprafețelor stratului de baza cu bitum 0,61/mp	t	0,45
22	DB19G	Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg.SM SR EN 13108-1:2016, BITUM 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm (fără oțel patrat și nisip bituminos)	m2	750,00
23	DI107	Amorsarea suprafețelor din beton cu bitum 0,31/mp	t	0,225
24	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 H-4 cm, (fără oțel patrat și nisip bituminos)	m2	750,00
25	DE10A	Instalarea bordurii BR100.30.15	m	555,00
26	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier și aggregate fine cu D 45 mm și d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast), H=10	m3	59,50

1	2	3	4	5
		cm (Parcare)		
27	DA12B	Strat de fundație din materiale granulate fr.8-63 mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietriș concasat, GA85 LA30, H=25 cm (Parcare)	m3	148,75
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=8 cm tip Caramidă prefabricate așezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% și nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	595,00
29	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2	340,00
30	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111. K=3	m2	340,00
31	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H=6 cm tip Caramidă prefabricate așezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% și nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2	340,00
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR 100.20.8.	m	209,00
33	TsC03E1	Încărcarea pământului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3	0,46
34	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanța de : 3 km	t	55,20
35	TsD01A	Deplasarea pământului vegetal pe acostamentele, taluzurile terasamentelor, grosimea 10 cm, manual	m3	46,00
36	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafețele taluzelor	100 m2	4,60
37	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100 m2	4,60
38	DI58C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracămintea degradată cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	400,00
39	DI106	Curațarea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100 m2	34,00
40	RpAr7A	Purjarea, curățirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru condiții climaterice normale	m	800,00

1	2	3	4	5
		(t=+10 C și mai înaltă)		
41	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanța de : 5 km	t	40,45
42	DI156A	Amenajarea stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip "Slurri Seal" cu grosimea de 5 mm	1000 m2	3,40
43	TsI51A5	Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanța de : 5 km	t	81,60
44	DI156B	Amenajarea stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip "Slurri Seal" cu grosimea de 10 mm	1000 m2	3,40
45	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial Marca SCM 2.30	buc	11,00
46	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere	buc	11,00
47	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	324,00

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data " 04 " 06 2024



Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.