



Aprobat:
Pretorul sectorului Buiucani
Vadim Brînzaniuc
„23” 7 2021

**Caiet de sarcini
pentru amenajarea unui mini-parc universitar,
de tip deschis, pentru studii și odihnă „Mini-
parcul Universitar „Ion Creangă”**

(denumirea obiectivului)

Amenajarea teritoriului - etapa I

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajare		
		Capitolul 1.1. lucrari de prigitire		
1	RpCS19 B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	78,000
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - облицовка подпорной стенки	m2	155,000
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	155,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu	t	27,000
5	TsI51A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	27,000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	0,140
		Capitolul 1.2. lucrari de constructii		
7	TsH91A	Instalarea banci pentru parc	buc	10,000
8	TsH91B	Instalarea cos de gunoi	buc	10,000
9	CG19C1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi - din granit gr.40mm pentru trepte	m2	78,000
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - pentru zid de sprijin	m2	155,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	155,000
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	155,000

1	2	3	4	5
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	155,000
		Capitolul 1.3. inverzire		
14	TsH238 E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	55,000
15	TsH109 A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	55,000
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot.	buc	55,000
17	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53	100 buc	0,550
		Capitolul 2. Utilajelor		
18		Banca pentru parc	buc	10,000
19		Cos de gunoi	buc	10,000

Elaborat

Alexei Balan, Șef secția urbanism și arhitectură

(semnătura, numele, prenumele, funcția)