

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor** Reparatia unui sector de drum str-la Iasi , or.Durlesti /

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                     | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                                                          |                    |           |
| 1      |                             | Restabilirea traseului (drum principal)                                                                                                                                                                                                 | 1 km               | 0,311     |
|        |                             | <b>2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                        |                    |           |
| 2      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei drumului)                                                                                              | 100 m3             | 5,641     |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3             | 5,641     |
| 4      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                 | t                  | 1 066,190 |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                        | 100 m3             | 5,641     |
| 6      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                         | 100m2              | 15,160    |
| 7      | DI96                        | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursură pe o urma                                                                                                                                        | 100 m3             | 4,548     |
|        |                             | <b>3. Imbracamitnea rutiera din beton de ciment</b>                                                                                                                                                                                     |                    |           |
| 8      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                 | m3                 | 39,820    |
| 9      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren                                                                   | 100 m3             | 0,398     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |         | catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)                                                                                                                                                                       |        |           |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                  | t      | 87,604    |
| 11 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                  | m3     | 169,220   |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta) | 100 m3 | 1,692     |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                  | t      | 219,986   |
| 14 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                      | 100 m3 | 1,692     |
| 15 | DA06B1  | Strat de agregate naturale cilindrare (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)                                                                                                       | m3     | 272,880   |
| 16 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,20 m                                                       | m3     | 303,200   |
| 17 | DA17B   | Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)                                                                                                                                                                                            | m2     | 1 547,110 |
| 18 | RpDD03A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (BCR 4.0 XF4, XC4, XD3, XM2 conform SM EN 206, h=0.16 m)                                                                                                           | m3     | 242,560   |
| 19 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare pe 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 1,5 cm)                  | m      | 188,850   |
| 20 | PD04A   | Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 d=20 cu L= 450 mm si pasul 650 mm                                                                                                                                                  | kg     | 322,930   |
| 21 | RpAr6A  | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                                          | m      | 188,850   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 22 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de dilatatie pe 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 3,4 cm.)                 | m   | 61,900  |
| 23 | PD04A    | Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.22 cu L= 500 mm si pasul 300 mm                                                                                                                                                          | kg  | 307,440 |
| 24 | PD04A    | Montarea Armaturii A500 diam.10mm                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 305,540 |
| 25 | PD04A    | Montarea Armaturii Bp500 diam.4mm cu L= 500 mm                                                                                                                                                                                                     | kg  | 20,630  |
| 26 | 2134     | Material lemnos (scanduri) cu L=3,50-4,20-4,50-5,50 m, h=0,12 m, si grosimea de 0,034 m                                                                                                                                                            | m3  | 0,250   |
| 27 | material | Capac la capatul armaturii din cauciuc pentru capatul armaturii                                                                                                                                                                                    | buc | 206,330 |
| 28 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                                                     | m   | 61,900  |
| 29 | DC04A    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Taierea rostului transversal de comprimare (tip balama) pe 33 % (5.3 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 0,4 cm.) | m   | 120,900 |
| 30 | PD04A    | Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.16 cu L= 883 mm si pasul 500 mm                                                                                                                                                          | kg  | 336,920 |
| 31 | PD04A    | Montarea Ancorelor din armatura armatura neteda A240 diam.8 si pasul 250mm                                                                                                                                                                         | kg  | 143,270 |
| 32 | 2134     | Leat cu sectiune triunghiulara din material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm                                                                                                                                                          | m3  | 0,100   |
| 33 | 2134     | Material lemnos pentru cofraj (scanduri) L= 6.00 m, h=0,20 m si grosimea de 0,034 m                                                                                                                                                                | m3  | 0,540   |
| 34 | RpAr6A   | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos                                                                                                                                                                                     | m   | 120,900 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | <b>4. Lucrari de ajustarea fantanilor</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |
| 35 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani                                                                                                                                                                                                  | buc | 12,000 |
| 36 | DI119    | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 )                                                                                                                                                    | m3  | 0,180  |
| 37 | AcE08B   | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg                                                                                                                         | buc | 12,000 |
| 38 | pret     | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg                                                                                                                                   | buc | 12,000 |
| 39 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc | 12,000 |
|    |          | <b>5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                                                           |     |        |
| 40 | DF18A    | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)                                                                                                                    | buc | 11,000 |
| 41 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare D=700 (B1)                                                                                               | buc | 2,000  |
| 42 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare D=400 (C1,C29)                                                                                           | buc | 4,000  |
| 43 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare d=600 (B3)                                                                                               | buc | 4,000  |
| 44 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicator 1200x530mm(G5)                                                                                             | buc | 4,000  |
| 45 | DF19A    | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat - indicatoare d=600 (Oglinda pentru trafic)                                                                            | buc | 1,000  |
| 46 | DF17A    | Montaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                          | m2  | 5,440  |