

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **L.T. "Pan Halippa" or. Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **L.T. "Pan Halippa" or. Edinet**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparatia capitala acoperisului cantinei si caminului a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
		Capitolul 1. Reparatia capitala acoperisului cantinei a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet				
1	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru plansee din beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий в перекрытиях из железобетона толщ. до 15 см) (referetor la comform)	шт.	4'000,00		
2	RpIzC10 B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PFL poros etc., lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade inclusiv (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	600,00		
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de geotextil	m2	600,00		
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale (Membrana PVC Soprema 1.5mm)	m2	600,00		
		Capitolul 2. Reparatia capitala acoperisului caminului a L.T. "Pan Halippa" or. Edinet				
5	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru plansee din beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий в перекрытиях из железобетона толщ. до 15 см) (referetor la comform)	шт.	4'000,00		
6	RpIzC10 B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PFL poros etc., lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade inclusiv (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, PEL и т.д., наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	750,00		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de geotextil	m2	750,00		
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara	m2	750,00		

		in sistem monostrat pe suprafata orizontale (Membrana PVC Soprema 1.5mm)				
--	--	---	--	--	--	--

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	375,00		
2.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	486,00		
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	364,50		

Materiale:

1.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1'890,00		
2.	2322323232333 23	Reica din aluminiu	m	148,50		
3.	2422323	Aeratoare	шт.	27,00		
4.	25213026029029	Placi termoizolante, placi polistiren celular (FS-35 1.0x0.5m 5cm)	m2	1'363,50		
5.	26141226019123	Geotextil 60 gr/lm2	m2	1'417,50		
6.	2682132600473	Membrana PVC 1.5mm	m2	1'350,00		
7.	28741363133001	Burghiu	шт.	80,00		
8.	3232326556	Saiba	шт.	6'304,50		
9.	541221545454	Diublu 6*60	шт.	580,50		
10.	653265656565	Diblu 8*120 mm	шт.	6'304,50		
		Total materiale de constructii				

Utilaje de constructii:

1.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,35		
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,00		
3.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	13,50		

Total:

Прямые затраты	lei
Asigurari sociale	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Total	100,00 +
Ch de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Elaborator de devize

Verificat

(Todorova Nadejda)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0