

**Extinderea sistemului de
iluminat public stradal in
sat.Chetrosu r-nul Anenii No**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea 4 str. Viitorului		
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (CIII)	1000 m	0,295
2		Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2	m	295,000
3	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m electrod vertical PD, pilon	buc	2,000
4		Otel rotund d 18 mm (ele.vertical-Nr.prize x 3m)	m	6,000
		Capitolul 1.2. Lucrari de montaj		
5	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	11,000
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	11,000
7		Consola prefabricata din metal L=0.5 m	buc	11,000
8	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED	buc	11,000
9		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V	buc	11,000
10		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	11,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2	100 m	0,220

1	2	3	4	5
12		Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2	m	22,000
13		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	33,000
14		Lenta pentru montaj F2007	m	26,000
15		Clema (скрепа) A200	buc	26,000
16		Clema ZP-2 pentru ZP1M	buc	4,000
17		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	33,000
18		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES 1500	buc	9,000
19		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	22,000
20		Consola de ancorare KA-1500 (CA1500)	buc	8,000
21		Clema de ancorare PA 25-100	buc	8,000
22		Clema de strapungere ermetica pentru cablu ZOI 16-95/2.5-35 mm2	buc	2,000
23	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,080
24		Clema de impamintare KZP1	buc	4,000
25		Clema de impamintare KZP2	buc	4,000
26		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	4,000
27		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	2,000
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm cablu de impamintare ZP1M	100 m	0,120
29		Conductor de impamintare ZP1M	buc	4,000
30		Conductor de impamintare ZP2M	buc	4,000
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,320
32		Otel rotund d 6 mm	m	32,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3. Utilaj		
33		Corp de iluminat stradal LED, 50W,	buc	11,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.