

CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul Reparația capitală a str-lei Suveranității din or. Cimișlia
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Cimișlia, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12
(denumirea, adresa)

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul Reparația capitală a str-lei Suveranității din or. Cimișlia

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
Lucrări de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	9,25
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	9,25
3	TsI51A2	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	1748,52
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	1,683
5	TsI51A2	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	318,09
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1,683
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv.	100m3	1,683
Amenajarea sistemului rutier				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	313,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	3,13
10	TsI51A2	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	750,00
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	240,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	2,4
13	TsI51A2	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	432,00

14	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. h=28 cm	m3	420,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,65l/m2	t	1,357
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	2088,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,25 l/m2	t	0,52
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	2088,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	272,00
Montarea bordurei				
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	17,34
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	289,00
Drumuri laterale				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	6,78
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie beton B15)	m	113,00
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	48,36
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta.	m3	23,48
26	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (încărcare material demolat)	100m3	0,72
27	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	158,33
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,815
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,815
30	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	150,79
31	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	2,717

32	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica. h=28 cm	m3	54,34
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,65 l/m2	t	0,177
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	271,7
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,25 l/m2	t	0,068
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	271,7
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale.	m3	2,90
Ajustarea capacelor la fântini				
38	RpAcF34A	Demontarea capacelor la cămine	buc	10,00
39	DI119	Fundații monoliote din beton B20la edificiile artificial (ridicarea fântinilor)	m3	3,18
40	AcE07C	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fărăpiesă-suport, la căminile de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B (montarea capacelor de la demontare, fără preț)	buc	10,00

Intocmit

Șef direcție DT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Vasile Tocaru

Conducătorul grupului de lucru

Grosu

Ghenadie Grosu

