

Reparatia drumului de acces**Niscani-Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta**Lista cu cantitațile de lucrări**

Nr crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,600
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	39,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,845
4	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,000
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,000
6	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	10,000
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Triunghiular- Cedeaza trecerea)	buc	2,000
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Rotund-masa limitata-4.5tn)	buc	2,000
9	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Viteza maxima limitata-50km)	buc	1,000
10	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Intrare in localitate)	buc	2,000
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	3,000

1	2	3	4	5
		din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Directia spre strada)		

Proiectant I. Corobca

[Signature]

(functia, semnatura, numele, prenumele)



1. Stratan Ilie *[Signature]*
2. Stefan Blene *[Signature]*
3. Ionel Popa *[Signature]*
4. Arman Vahle *[Signature]*
5. Clisei Dan *[Signature]*