

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția acoperisului la Gradinita de copii din s.Iujnoie, raionul Cahul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                           | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                             | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Acoperis</b>                                                                                                                                                            |                    |        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                     | m2                 | 656,00 |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                    | m2                 | 656,00 |
| 3      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate    | m2                 | 590,00 |
| 4      | RpCB18G                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat                                                                                                                  | m3                 | 4,25   |
| 5      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet) | m3                 | 26,60  |
| 6      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                           | m2                 | 48,00  |
| 7      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                   | m2                 | 48,00  |
| 8      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                              | m3                 | 2,00   |
| 9      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton                                                                                        | m3                 | 0,16   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |            | usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (demonzare a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)                                                                                                                                                      |     |        |
| 10 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1                                                                                                                                                  | t   | 52,00  |
| 11 | TsI50F     | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km                                                                                                                                                                                                                      | t   | 52,00  |
| 12 | CB02C      | Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                     | m2  | 102,00 |
| 13 | RCsB21A    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm<br>Materiale marunte=1,05                                                                                                                                                | buc | 194,00 |
| 14 | CC04A      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (ancoraj)                                                                                                                                                                | kg  | 168,10 |
| 15 | CC04A      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,                                                                                                                                                                          | kg  | 182,00 |
| 16 | CC04D3     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm                                                          | kg  | 408,50 |
| 17 | CA04F      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03                                                                                 | m3  | 18,70  |
| 18 | CE41A      | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 14,40  |
| 19 | CE30B      | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme le resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 8.93m3) | m2  | 680,00 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 20 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,03                                                                                                       | m2  | 692,00 |
| 21 | CE42A  | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                                                            | buc | 4,00   |
| 22 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                        | m3  | 23,33  |
| 23 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,05                                                                                                                    | m2  | 580,00 |
| 24 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)                                                                                                                   | kg  | 512,80 |
| 25 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr.0.5mm 1m.l./ 0.81kg, 103m.l.x0.81=83.43kg)                             | kg  | 83,43  |
| 26 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: jgheb dm. 125, cirlige 118buc, elemente de inchidere 2buc, elemente de legatura 45buc, piesa de racordare jgheab burlan 12buc, cot de jgheab 4buc)<br>Material marunt=1,03 | m   | 96,00  |
| 27 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (nota; Burlan dm.90mm, elemente de legatura 72buc, cot burlan 24buc, cot capat 12buc, pilnii, cleme, piesa de legatura pret 0lei)<br>Material marunt=1,02                           | m   | 96,00  |
| 28 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota; tabla cutata- streasina)<br>Material marunt=1,05                                                                                    | m2  | 92,00  |
| 29 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: canale de ventilare)                                                                                                                                           | m3  | 0,46   |
| 30 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata                                                                                                                                                         | m2  | 74,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |        | între peretii dubli, sustinute cu sirma de oțel moale zincată (Nota: vată minerală gr.50mm)                                                                                 |     |        |
| 31 | CD07B1 | Pereti din panouri din tablă zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime mai mare de 6 m (Nota: canale de ventilație)                          | m2  | 122,00 |
| 32 | CD07B1 | Pereti din panouri din tablă zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilație)             | m2  | 22,00  |
| 33 | CE24I  | Caciula din tablă zincată de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri și a tuburilor de ventilație la acoperisuri<br>Material marunt (carbuni, apă tare)=1,03 | buc | 5,00   |

**Primarul satului Iujnoe  
raionul Cahul**

**Focșa Ghenadie**