

## Caiet de sarcini Nr. 1

| Nº crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                      | Unitatea de măsură | Volum  |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 5      |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie generale</b>                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
|         |                             | <b>Capitolul 1.1. Radiografie</b>                                                                                                                                                                                                                        |                    |        |
| 1.      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                      | m2                 | 33,00  |
| 2.      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn ( usi )                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 10,68  |
| 3.      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                                      | m3                 | 2,20   |
| 4.      | CD50G                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m fara pret caramida                                                                                                                                             | m3                 | 1,44   |
| 5.      | CF18A                       | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)                                                                            | m2                 | 12,00  |
| 6.      | CK25D                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2                 | 4,25   |
| 7.      | RpCJ35A                     | Razuirea varului si vopselelor vechi, la pereti si tavane                                                                                                                                                                                                | m2                 | 106,00 |
| 8.      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                              | m2                 | 106,00 |
| 9.      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                         | m2                 | 106,00 |
| 10      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a                                                                                                         | m2                 | 106,00 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                             | 4   | 5      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |             | mortarului.                                                                                                                                   |     |        |
| 11 | CF61A k=0.5 | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat), grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare | m2  | 11,34  |
| 12 | CK26D       | Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiilor la ferestre si usi                                                           | m   | 25,80  |
| 13 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                   | m2  | 117,34 |
| 14 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                      | m2  | 117,34 |
| 15 | RpCR07A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 184,10 |
| 16 | CK29F       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                               | m2  | 91,00  |
| 17 | RpEF02A     | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi tip LED 24W, de plafon, 60x60 cm                                                          | buc | 12,00  |
| 18 | CG56A       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                      | m2  | 91,00  |
| 19 | CG49A       | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli                                                                       | m2  | 91,00  |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Proiectant                              |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.