

CAIET DE SARCINI privind achiziționarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Grupul de lucru pentru achiziții

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

3. Obiectul achizițiilor:

Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Lucrări de reamplasare a panourilor de evidență a consumului de energie electrică la depozitul ASP din str. Mesager nr. 5/5, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	DG05A	Decaparea de îmbrăcăminte cu stratul de pînă la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	6,00
2	RpEJ04A	Lucrări pentru pozarea cablurilor: săpătura de pământ manuală în spații limitate (sub 1,00 m lățime și pînă la 2,00 m adîncime)	m3	4,80
3	RpEJ04B	Lucrări pentru pozarea cablurilor: umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine cu maiul de mîină	m3	2,40
4	TsC54C	Strat de fundație din pietriș gr.-10 cm	m3	0,60
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2	6,00
6	TrI1AA01C2	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2	t	1,50
7	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 15 km	t	1,50
		2. Lucrări de montare		
8	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranță, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	2,00
9	RpED17B1	Demontarea cablurilor pentru energie electrică, cu secțiunea 50-95 mmp, montat liber în șanțuri. Pentru cabluri montate în canale	m	40,00
10	RpED19E	Demontarea accesoriilor la cabluri, avînd	buc	2,00

1	2	3	4	5
		secțiunea conductorilor 50-70 mmp, manson de legătură		
11	RpEG04A	Montarea tablourilor de distribuție electrică capsulate, compuse din cutii (de bare, de siguranțe, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din: pînă la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	2,00
12	RpED01C1	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, АПВЗБ6ШП 4x70 mm ²	m	37,00
13	RpEG08D	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare și ieșire ale tablourilor electrice, pe marmură, metalice sau capsulate, ale aparatelor și electromotoarelor, conductorul avînd secțiunea 30-70 mmp.	buc	8,00
14	RpEG13B	Revizuirea legăturilor și curățirea contactelor în aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	12,00
15	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat în tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu	100 m	0,30
16	404-23	Cărămidă	buc	125,00
17	408-93	Nisip	m ³	1,20
18	08-03-545-17	Carcasă metalică исполнение 8	kg	20,00
19	08-02-471-4	Priză de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,30
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,12
		3. Lucrări de încercare și măsurare		
21	1-11-010-1	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a prizei de pămînt	1 măsurare	1,00
22	1-11-011-1	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pămînt și elementele legate la pămînt	100 puncte	0,14
23	1-11-013-1	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	14,00
24	1-11-028-1	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune pînă la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici	1 linie	4,00

4. Termenul de executare a lucrărilor – 30 zile calendaristice.

5. Termenul și condițiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.