

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Constructia rețelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti, sat. Hulboaca, intravilan, str. M. Eminescu

35-23-A-1 9301 Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,023 km

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montaj		
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,16
2	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc	0,20
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АВВГ сеч. 4x16 мм2 в трубе)	100 m	0,04
		2. Lucrari de constructie		
4	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, стойка СВ95-2-2 шт.)	buc	1,00
5	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трасе)	buc	2,00
6	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трасе)	buc	2,00
7	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (заземление опор)	10 m	2,00
8	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. (3x25+1x35) мм2	1 km	0,026

1	2	3	4	5
9	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x16 мм2)	1 km	0,006
10		Провод самонесущий СИП2 сеч. (3x25+1x35) мм2	m	26,00
11		Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x16 мм2	m	10,00
12		Линейная арматура СИП		0,00
13		Лента из нержавеющей стали F2007	m	4,00
14		Скрепы А200	buc	4,00
15		Кронштейн СА 1500	buc	2,00
16		Анкерный зажим РА1500	buc	2,00
17		Кабельный ремешок CSB	buc	11,00
18		Механический соединитель HEL6893ZAK	buc	4,00
19		Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc	4,00
20		Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	buc	4,00
21		Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S	buc	1,00
22		Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750	buc	1,00
23		Герметичные изолированные наконечники СРТАУ-25	buc	3,00
24		Герметичные изолированные наконечники СРТАУ-35	buc	1,00
25		Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75	buc	1,00