

**Lucrări de reparație a  
gardului la cimitir, or.Șingerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de reparație**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,90
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strat-uri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,65
3	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	11,60
	7123010010200	Betonist	h-om	48,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 179,18
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,16
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	9,14
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	3,77
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,96
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,74
4	RpCS15B	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiiri din panouri de gard din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 1,50 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax	m	380,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	144,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	144,40
	28731373365513	Rame cu plasa sirma pt. gard	m2	581,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 065,90

1	2	3	4	5
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	7,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,54
	2722103303087	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657	m	930,24
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	193,80
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	193,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	85,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,42
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	20,54
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19,00
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**