

Investitor **Reconstructia rețelilor de canalizare or. Basarabeasca. Statie de**
 Obiect **pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
№ 55/2023 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica. KL-0,4 kV, L=0,103 km
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1		<i>В существующую ТП установить:</i>				
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/C16)	buc			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АПВБШВ-1 сеч. 4х10 мм2 в траншее)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	13,7000		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200		
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПВБШВ-1 сеч. 4х10 мм2 в трубе, в траншее)	100 m			
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПВБШВ-1 сеч. 4х10 мм2 в	100 m			

		металлорукаве)				
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
6		Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвББШв -1 сеч. 4x10 мм ²	m			
	55-012302	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвББШв -1 сеч. 4x10 мм ²	m	1,0000		
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900		
8	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,5100		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400		
9	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д 40 мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	35,8000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000		
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400		
10		Металлорукав Д 40 мм	m			
	741258778 89	Металлорукав Д 40 мм	m	1,0000		
11	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea	buc			

		unui conductor, pina la: 35 mm ² (заделка концевая для кабеля АПвБбШв-1)				
	1	Muncitor	h-om	1,1500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000		
12		Заделка концевая для кабеля АПвБбШв-1	buc			
	8945230	Заделка концевая для кабеля АПвБбШв-1	buc	1,0000		
		2. Lucrari de constructie				
13	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=40 мм в траншее)	1 km			
	1	Muncitor	h-om	133,0000		
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m ³	0,0800		
	530-01821103	Труба ПНД 40 мм	m	1 000,0000		
14	1	Песок	m ³			
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m ³	1,0000		
15	37	Кирпич строительный красный	buc			
	2640112302501	Кирпич строительный красный	buc	1,0000		
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье траншеи механизмами)	100 m ³			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную)	m ³			

	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
18	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка механизмами)	100 m3			
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (трамбовка механизмами)	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900		
21	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную)	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700		
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
		3. Utilaj				

22		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C16	buc			
	789456140 20	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C16	buc	1,0000		

Întocmin în baza formei F-5

Investitor
Obiect**"Reconstructia retelelor de canalizare or. Basarabeasca. Statie de
pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
№ 55/2023 2-1-3
Alimentarea cu energie electrica. Канализационная насосная
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5		
		1. Lucrari de montaj				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (шкаф учета ВЗУМ-TF-01)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
2	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0900		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60А)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	0,8700		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/С10)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0360		
4,75	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (шкаф автоматического ввода резерва АВР-111-25)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
6	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc			

	526-1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A				
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0360		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
7	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМ, 380В, 25А)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,9600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
8	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМ, 380В, 9А)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,9600		

	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
9	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 А (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0900		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
10	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р	set			
	1	Muncitor	h-om	3,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-	buc	1,0000		

		50"				
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле I _н =5A)	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0360		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
12	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В, 9А)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,9600		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut			
13	08-03-489-4	Agregat livrat asamblat, de doua masini, masa, t, pina la 1	buc			

		(электрогенератор 12 кВт в защитном кожухе)				
	1	Muncitor	h-om	21,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8500		
14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	19,0000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300		
15	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	19,0000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300		
16	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	10101614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400		
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (кабель с медными жилами	100 m			

		ВВГнг(А)-LS сеч. (5x16) мм2)				
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. (5x6) мм2)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LS сеч. (3x1,5) мм2)	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	5,6100		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0020		
20	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АПвБбШв-1 сеч. 5x6 мм2)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	13,7000		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010		
	1019852	Vopsea	kg	0,2500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		

	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200		
21		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм ²	m			
	87930011	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм ²	m	1,0000		
22		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х6 мм ²	m			
	879300110 26	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х6 мм ²	m	1,0000		
23		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х16 мм ²	m			
	879300110 263	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 5х16 мм ²	m	1,0000		
24		Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШв -1 сеч. 5х6 мм ²	m			
	55-012302	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШв -1 сеч. 5х6 мм ²	m	1,0000		
25	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д 40 мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	35,8000		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000		
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400		
26	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm (металлорукав Д 32 мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	35,8000		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000		
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000		

	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400		
27		Металлорукав Д 40 мм	m			
	741258778 89	Металлорукав Д 40 мм	m	1,0000		
28		Металлорукав Д 32 мм	m			
	741258778 88	Металлорукав Д 32 мм	m	1,0000		
		2. Lucrari de constructie				
29	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210 0908	Beton marfa clasa B5/M75	m3	1,0250		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		3. Utilaj				
30		Шкаф учета BZUM-TF-01	buc			
	16833004	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,0000		
31		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc			
	235690014 0	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20	buc	1,0000		
32		Счетчик ZMR110АСе, 380В, 5-60А	buc			
	168330040	Счетчик ZMR110АСе, 380В, 5-60А	buc	1,0000		
33		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10	buc			
	236594120 120	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10	buc	1,0000		

34		Шкаф автоматического ввода резерва АВР-111-25	buc			
	225588700	Шкаф автоматического ввода резерва АВР-111-25	buc	1,0000		
35		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C25	buc			
	789456140 25	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3P/C25	buc	1,0000		
36		Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/C8	buc			
	152604729 008	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/C8	buc	1,0000		
37		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C6	buc			
	152604729 1601	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	1,0000		
38		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/B4	buc			
	152604729 1600	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/B4	buc	1,0000		
39		Контактор малогабаритный 380В, 25А, КМ	buc			
	235197012	Контактор малогабаритный 380В, 25А, КМ	buc	1,0000		
40		Контактор малогабаритный 380В, 9А, КМ	buc			
	235197012 3	Контактор малогабаритный 380В, 9А, КМ	buc	1,0000		
41		Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc			
	152647889 97790	Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,0000		
42		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc			
	456969320 2433	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	1,0000		
43		Сумеречный выключатель с фотореле	buc			
	331683300 4011	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000		
44		Контактор малогабаритный	buc			

		220В, 9А, КМИ-10910				
	235197000 0	Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910	buc	1,0000		
45		Электрогенератор 12 кВт в защитном кожухе в наличии у заказчика	buc			
	0122222	Электрогенератор 12 кВт в защитном кожухе в наличии у заказчика	buc	1,0000	0,00	

Întocmin în baza formei F-5

Obiect: "Reconstructia rețelilor de canalizare or. Basarabasca. Statie de pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str. Sovhoznaia"

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
№ 55/2023 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucruri de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с медной жилой ПВ3 сеч. 1,5 мм2)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
2		Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2	м			
	61159081	Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2	м	1,0000		
3	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=8мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	19,0000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300		
4	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din	100 m			

		otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)				
	1	Muncitor	h-om.	19,0000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300		
		2. Lucruri de constructie				
5	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка Д=50мм)	100 m			
	1	Muncitor	h-om	47,4000		
	123568971	Трубостойка Д=50мм	м	100,0000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019852	Vopsea	kg	0,6800		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200		
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2)	1 km			
	1	Muncitor	h-om	34,9000		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600		
7		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2	м			
	87930011	Кабель с медными жилами с ПВХ изоляция ВВГнг(А)-LS сеч. 3х1,5 мм2	м	1,0000		
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на трубостойке)	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,2900		
	171612012 5	Светильник наружного освещения	buc	1,0000		
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000		
9		Лампа LED 50 Вт	buc			

	551022960 01	Лампа LED 50 Вт	buc	1,0000		
10		Кронштейн KC1	buc			
	456789000	Кронштейн KC1	buc	1,0000		
11	08-03- 641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36 (коробка клеммная IP54 У614)	buc			
	1	Muncitor	h-om	23,4000		
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0200		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
12		Коробка клеммная	buc			
	456789000 1	Коробка клеммная	buc	1,0000		

Întocmin în baza formei F-5

Investitor**Obiect****„Reconstructia retelelor de canalizare or.Basarabeasca. Statie de
pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str.Sovhoznai,,****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 55/2023 2-1-1****Statia de pompare. Lucrari de constructii****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		

1	2	3	4	5	6	7
1	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv (demonțare planșeu prefabricat; Коэффициент к трудозатратам 0,6) Коэффициент к трудозатратам=0,60	buc			
	7123030012 500	Montator P.B	h-om	0,2500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2410520006 751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400		
2	RpAcH02A	Evacuarea manuala a apei din sapaturi, cu pompa ALWEILER de 1 1/2 - 2' Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,02	ora			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,4000		
	2513306619 671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,0300		
	2320316202 480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,0100		
3	RpAcH07A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m	m3			
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,3100		
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			
	7122050013 400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
5	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 Коэффициент к трудозатратам=4,00	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00				
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 BP-1 pas 100x100)	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004 04	Plase sudate 4 BP-1 pas 100x100	kg	1,0100		
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006		
7	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			
	9310060019	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	920					
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,3800		
	2416537343 8290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
8	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv (planseu prefabricat existenta)	buc			
	7123030012 500	Montator P.B	h-om	0,2500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020		
	2410520006 751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400		

Întocmin în baza formei F-5

WinCmeta2000

Formular Nr.1

Investitor**Obiect**

**„Reconstructia rețelilor de canalizare or.Basarabeasca. Statie de
pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str.Sovhoznai,,**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 55/2023 2-2-1

Cladire auxiliara. Lucrari de constructii.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total _____ incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontare				
1	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg			
	7214240021 800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0300		
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
	3110500002 401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
2	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2			
	7422010060 100	Timplărie	h-om	0,2100		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
3	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2			
	7422010060 100	Timplărie	h-om	0,2100		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,4700		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600		
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,1500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100126202 818	Apa	m3	0,0500		
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400		
6	RpAcH02A	Evacuarea manuala a apei din sapaturi, cu pompa ALWEILER de 1 1/2 - 2' Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,02	ora			
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,4000		
	2513306619 671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,0300		
	2320316202 480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,0100		
7	RpAcH07A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m	m3			
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,3100		
8	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		

1	2	3	4	5	6	7
	900					
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		2. Hidroizolarea interioare a peretilor si fundului capacitatii umplerea cu nisip				
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm)	m2			
	7122050013 400	Zidar	h-om	1,4000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
11	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2664102102 010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,0060		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 BP-1 pas 100x100)	kg			
	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0400		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004 04	Plase sudate 4 BP-1 pas 100x100	kg	1,0100		
	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006		
13	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000		
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,3800		
	2416537343 8290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250		
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202 818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
		3. Planseului cota 0,000				
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,8500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2663102100 912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,0250		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
16	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010		
		4. Acoperis				
17	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba)				
	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400		
	2320322600 036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000		
	2653102100 880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400		
	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300		
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010		
	2952270004 029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130		
18	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata)	m3			
	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	2873122005 40	Argila expandata	m3	1,0400		
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
19	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 cm				
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,3500		
	2664102102 023	Mortar ciment M 50 T	m3	0,0300		
	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210		
20	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (linocrom TKP; linocrom TPP) Material marunt=1,05	m2			
	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2682132600 47	Linocrom TKP	m2	1,1500		
	2682132600 48	Linocrom TPP	m2	1,1500		
	2320216201 058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000		
	2921140007 681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600		
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv Material marunt=1,03	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311 80	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0,0370		
	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2874115837 745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		5. Bulandrug Bd1, Bd2				
22	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,8000		
23	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			
	7122050013 400	Zidar	h-om	0,0300		
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,0300		
	2710703519	Profil normal I 10 mm OL37 S	kg	1,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	753	565				
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800		
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100		
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080		
	3110500002 401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100		
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
24	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900		
	2430126103 299	Vopsea minium de plumb v.351- 3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600		
	2320166200 676	White spirit	kg	0,1100		
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0760		
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si construcțiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		361,33
	2430116103 215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ- 115	kg	5,2000		255,33

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200 676	White spirit	kg	0,3600		14,33
		6. Ferestri si usi				
26	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			
	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,4131		
	2030112931 108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000		
	2051142950 707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000		
	2513736621 482	Banda izolanta	m	2,5200		
	2513736621 483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400		
	2513736621 484	Banda hidroizolanta	m	0,6400		
	2416566101 576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910		
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297		
	2940520007 610	Perforator electric	h-ut	0,1634		
	2952271004 212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061		
27	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (metal antincediu)				
	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900		
	7124010010 700	Dulgher	h-om	0,2700		
	2812106306 000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Metal antincediu	m2	1,0000		
	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg	0,1400		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000		
	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,0200		
		7. Pardoseli				
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,0 cm)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102 015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
29	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2			
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102 015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
		8. Finisaj interior				
30		Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
31	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	7122050013 400	Zidar	h-om	1,0000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2664102103 001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
32	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600		
	2652102100 696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
33		Perete				
34	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,3400		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2664102102 002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0210		
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600		
	2652102100 696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		9. Finisaj exterior				
36		Soclu				
37	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos				
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500		
	2430116103 000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420		
	1542126108 945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010		
	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000		
	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2430226101 349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700		
38		Perete				
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013 400	Zidar	h-om	1,4000		132,44
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		28,38
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240		26,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040		
40	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600		
	2652102100 696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000		
	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		10. Scara exterioara				
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1,1500		
	4100126202 818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 Material marunt (dulapi de	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, cuie, scoabe)=1,01				
	7123010010 200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100 912	Beton marfa clasa C16/20	m3	1,0250		
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
43	CG22E1	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			
	7123010010 200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220		
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0000		
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080		
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		

Întocmin în baza formei F-5

WinCmeta2000

Formular Nr.1

Investitor

OOO

Obiect

**Reconstructia retelelor de canalizare or.Basarabeasca.Statie de
pompare a apelor uzate ansamblului de locuinte din str.Sovhoznaia
(55/2023-1-HT)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Statia pompare de canalizare.Utilaj cu tevi.

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		

1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele exterioare.				
		1.1. Земляные работы.				
1	TsC03 B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором)	100 m3			
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,35		
2	TsA10 B1	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint cu umiditatea	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu (доработка в мокрых грунтах)				
	93100601 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,85		
3	TsA10 B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Разработка мокрого грунта вручную)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,78		
4	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
5	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,87		
	41001162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,10		

1	2	3	4	5	6	7
	02806	drumuri-terasam.				
6	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09		
7	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39		
8	TsF05 B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления)	m2			
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,36		
	28112368 27395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018		
	28112363 10108	Dulap metalic 50x200x3000 m	buc	0,003		

1	2	3	4	5	6	7
		pt.sprrijinirea sapaturilor				
	28731458 87001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149		
9	TsC26 A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание вытесненного грунта)	100 m3			
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32		
		1.2. Подводящий коллектор.				
10	AcA08 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ200)("Uniplast")	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39		
	25212167 04510200	Tevi PVC SN4/ SDR 41 Φ200	m	1,045		
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002		
11	AcA08 A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41φ160mm)	m			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30		
	25216700 510160	Teava din ПBX SN-4/SDR41 φ160мм	m	1,04		

1	2	3	4	5	6	7
12	AcD16 A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Отвод ПВХ 90*φ160)	buc			
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,61		
	25249067 11000111 60	Отвод ПВХ 90*φ160	buc	1,00		
13	AcB01 C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Затвор шиберный φ200)	buc			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,00		
	28741173 00000200	Затвор шиберный φ200	buc	1,00		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,41		
14	VB30 A K=0,5 к 3-те	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime(готовая)- (Флюгарка φ160)	buc			
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,23		
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00		
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00		
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00		
	34545489 2720100	Флюгарка φ160	buc			
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
15	Pret de piata	Шток управления ф200 Н=2,5м	buc			
	28741358 40411110 5	Шток управления ф200 Н=2,5м	buc	1,00		
		1.3. Колодцы.				
16	AcE13 B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах)	m3			
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	11,11		
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,76		
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,52		
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13		
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,072		
	26631021 00919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,125		
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,00		
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,20		
	23201562 00901	Motorina	kg	1,80		
	11110001 00010	Mixtura asfaltica	kg	21,00		
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,80		
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,96		
	29522700	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,076		

1	2	3	4	5	6	7
	04030					
17	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Недостающий бетон на упоры)(V=0.48м3-0,42м3=0,06м3)	m3			
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,55		
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	26511221 00397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00		
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78		
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72		
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27		
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25		
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQI-10)	put			
	66643315 20215121	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10	buc	1,00		
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIQ0-3)	put			
	26611264 31156110	Placi prefabricate pt. camine KIQ10-	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	3	3				
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put			
	66641132 0251211	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10-9	buc	1,00		
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-1)	put			
	66643312 01215121 2	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1	buc	1,00		
22	Pret de piata	Costul capacelor tip "T"	buc			
	28752742 0000021	Сарас сu рамa тип "Т"	buc	1,00		
23	Pret de piata	Стоимость стремянок	kg			
	12345512 6165799	Стремянки	kg	1,00		
24	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска стремянок)	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,82		
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20		

1	2	3	4	5	6	7
25	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			
	12345561 21657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00		
26	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,82		
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20		
	23201662 00676	White spirit	kg	0,36		
27	DA11 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)	m3			
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,40		
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174		
28	DB16 B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	71290400 10110	Asfaltator	h-om.	0,09		
	11110001 00013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071		
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087		
		2. Монтажные работы				
29	IA30C	Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 15000 l (PEHD PRO PLUS(Di=2000 mm H=4000 mm) в комплекте с устройствами быстрого монтажа для 2-х насосов с направляющими ,наружный шкаф управления, поплавки уровня(4 шт.)	buc			
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,80		
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,59		
30	M1C2 1A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m(Таль ручная г/п 0,25т Нпод.=10м)	t			
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	159,59		
	28731559 01194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	12,00		
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	15,00		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,59		
	34105200 06730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,02		
31	M1C0 6A	Rigola pneumatica mobila, livrata asamblat, de 0,05-0,2 t (монтаж нестандартного оборудования)(Мачта, стрела)	t			
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	22,00		
	72142100 26810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	52,00		
	28731559 01259	Electrod sud.otel. E 43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,40		
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,00		
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,65		
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 6,3 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,93		
		3. Оборудование.				
32		Шахтная канализационная станция PEHD PRO PLUS(Di=2000 mm H=4000 mm) в комплекте с устройствами быстрого монтажа для 2-х насосов с направляющими ,наружный шкаф управления, поплавки уровня(4 шт.) (без 2-х насосов)(Насосы WILO REXA FITV05DA-224/EAD1-2T0025 1 рабочий +1 резервный хранятся на складе заказчика)	buc			
	57898990 08989	Шахтная канализационная станция PEHD PRO PLUS(Di=2000 mm	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		H=4000 mm)				
33	Pret de piata	Таль ручная г/п 0,25т Нпод.=10м	buc			
	12397681 03640	Таль ручная г/п 0,25т Нпод.=10м	buc	1,00		
34	Pret de piata	Мачта М694-12.00СБ	t			
	27150124 4811	Мачта М694-12. 00СБ	t	1,00		
35	Pret de piata	Стрела М694-10.00СБ	t			
	27150124 481100	Стрела М694-10.00СБ	t	1,00		

Întocmin în baza formei F-5