

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Construcția obiectului de semafoare or.Cahul, str. Stefan cel Mare - Stroiescu (Lucrari de montare)

No crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	buc	4,000
2	100-10	Suport A1 CA 1500	buc	2,000
3	100-4	Suport AL CS 1500	buc	2,000
4	100-5	Clema de sustinere PA-1500	buc	2,000
5	100-7	Banda p/u montare F2007	m	5,000
6	100-8	Clame p/u banda	buc	5,000
7	100-2	Cablu SIP 2x25 mm2	m	120,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
9	590-2108	Cablu PVS 3x2,5	m	125,000
10	590-2110	Cablu SIP 2x2,5	m	184,000
11	590-2109	Cablu GEG - 5 cat*0.75	m	194,000
12	MsCA16D	Cap terminal uscat, pina la 11-14 conductori	buc	4,000
13	MsCB06A	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme. Conductor sau cablu, sectiune pina la 2,5 mm2	100 buc	1,260
14	MsCB09	Dulapuri de dirijare si controlori de reglare a circulatiei rutiere	buc	1,000
15	MsCB11B	Cutii cu cleme si carcase metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric. Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiunea pina la 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20	buc	4,000
16	MsCC01A	Asamblarea semaforului-transport pina la montaj	buc	8,000
17	MsCC01B	Asamblarea semaforului-pietoni pina la montaj	buc	8,000
18	MsCC04A	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 200 mm, pentru vehicule, pe stlp propriu	buc	8,000
19	MsCC04C	Montarea semaforului de tip mare, lentila diam. 200 mm, pentru pietoni, pe stlp propriu	buc	8,000
20	MsCC11	Montarea taimer "zi cu zi"	buc	1,000

1	2	3	4	5
21	100-09	Cablu PVS 5x1,5 mm2	m	92,000
22	MsCC16	Stilp semafor, montat pe fundatie	buc	8,000
23	MsCC20B	Lada pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, pina la 0,5 m2	buc	1,000
24	MsCD14A	Plata de legatura GSM RE2051	bloc	1,000
		2. Lucrari de demontare		
25	MsCH04	Demontarea controlerului	buc	1,000
26	MsCH06	Demontarea stilpului pentru semafoare	buc	4,000
27	MsCH01A	Demontarea semaforului transport	buc	4,000
28	MsCH01B	Demontarea semaforului pietoni	buc	4,000
		3. Utilaj		
29	100-01	Controler RE-2011.03	buc	1,000
30	100-02	Plata de legatura PE 2051 GSM	buc	1,000
31	100-03	Dulap BZUM-TF-03	buc	1,000
32	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,000
33	100-04	Automat CA 47-29 3P 16 B	buc	1,000
34	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,000
35	100-05	Automat BA 47-29 3P 25A B	buc	1,000