

**Reconstrucția unui sector de stradă
din s.Izbiște cu lungimea de 0,35km.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Constructia unui Acces L=62m l=4.5 m Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	35,3000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare)	100 m3	0,3500
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	56,0000
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,3500
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasament		
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(decaparea covatei)	100 m3	1,3700
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) Y=1.8t/mc	100 m3	1,3700
7	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	246,6000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,3700
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei 353 m2)	100 m3	0,8835
		Capitolul 1.3. Sistem rutier drum central		
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris, h=10cm	m3	35,3000
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	49,0000

1	2	3	4	5
		cu impanare fara innorore (stratul de fundatie de jos, h=0.14m)		
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (stratul de fundatie de sus, h=0.10m)	m3	33,0000
13	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	279,0000
14	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C25/30 cu adaos de fibre metalice) h=15cm Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	42,0000
15	material	Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton	kg	837,0000
16	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m	57,5000
17	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	57,5000
18	pretul firmei	Material de umplere elastic (polistiren extrudat)	m2	0,7000
19	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi	m	4,5000
20	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (0.13mc)	m	4,5000
21		Mastic bituminos (adaugator la norma RpAr6B)	kg	7,2000
22	DC03A	Ancore din otel A III diam.18 mm cu lungimea barelor de 0.5m	buc	8,0000
23	material	Armatura A III diam.18mm (Se adauga la norma DC03A, conform proiectului)	kg	9,8000
24	PD04A	Montarea armaturilor AIII diam.14mm	kg	135,0000
25	PD04A	Montarea armaturilor AIII diam.10mm	kg	18,1000
		Capitolul 1.4. Montarea bordurei drum principal		
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton C30/37 (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 12/15)	m	789,0000
		Capitolul 1.5. Montarea bordurei acces		

1	2	3	4	5
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton C30/37 (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 12/15)	m	118,0000
		Capitolul 1.6. Amenajarea drumurilor laterale		
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,6800
29	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	302,6500
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,6800
31	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei 226+384m2)	100 m3	1,5250
32	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris, h=10cm	m3	22,6000
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (stratul de fundatie de jos, h=0.14m)	m3	31,6400
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta split fr.8-63, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (stratul de fundatie de sus, h=0.10 m)	m3	22,6000
35	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	226,0000
36	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C25/30 cu adaos de fibre metalice) h=15 cm Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,0300	m3	33,9000
37	material	Fibre metalice 20 kg la 1 m3 de beton	kg	678,0000
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta split fr.8-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (stratul de fundatie de jos, h=0.15m)	m3	57,6000