

**Construcția rețelelor exterioare  
de alimentare cu apă în sat.  
Cogilnicieni, r-nul Rezina.  
N04/20-A2-TH.SU**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-2  
Stația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.TH (Pl. A-2)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Valoarea utilajului.</b>		
1	Pret de piață	Stație de clorinare containerizată	buc	1,000
		<b>Capitolul 2. Lucrări de construcții. Capitolul 2.1. Lucrări terasamente (Pentru conducte L=9m)</b>		
2	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0,060
3	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m <sup>3</sup>	0,200
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m <sup>3</sup>	0,060
5	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m <sup>3</sup>	0,060
		<b>Capitolul 2.2. Conducte și accesorii</b>		
6	AcA52B	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, cu diametrul de 75 mm. Conductă PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	4,000
7	AcA52C	Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, onductă PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	9,000
8	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, Cot electrosudabil 90° PE100 SDR11 d63mm	buc	2,000
9	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, Mufa electrosudabil 90° PE100 SDR11 d63mm	buc	2,000
10	AcA08A	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, Tub de protecție din teava de PEID gofrată d160 mm	m	5,000
11	AcF11C	Spălarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilenă etc 20-75 mm, de apă potabilă după montarea și îmbinarea, înaintea recepției	m	4,000
12	AcF11D	Spălarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilenă etc 80-110 mm, de apă potabilă după montarea și îmbinarea, înaintea recepției	m	9,000
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilenă montate în tranșee pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru până la 100 mm	m	13,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

