

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului **Primaria Telita**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Telita**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitală a salii sportive la IP Gimnaziu-Gradinita Telita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Pardosea</b>		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	119,160
2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	23,830
3	TR11AA03C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	18,128
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,128
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100 m2	1,192
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 5cm	m3	5,958
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	119,160
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	119,160



1	2	3	4	5
		cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea		
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	119,160
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	119,160
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli. Nota: Cover PVC pentru Sala sport 10 mm Grabo Mega	m2	119,160

**Total Pardosea**

**Inclusiv salariu**

<b>1.2. Pereti</b>				
12	RpIB12A	Demontari/montari radiatoare existente	buc	4,000
13	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	9,200
14	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2. Nota: Se ingroapa tevile de la incalzire	m	15,000
15	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000
16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de	m2	178,680





1	2	3	4	5
		var		
17	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	23,880
18	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	178,680
19	RpCJ12C k=4	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane	m2	178,680
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	178,680
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	178,680
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,510
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	178,680



1	2	3	4	5
		amorsaj		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	189,190
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	189,190
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,190
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - cornier 40x3 pe perimetru la fereastra pentru fixare plasa	kg	44,400

**Total Pereti**

**Incluziv salariu**

<b>1.3. Tavan</b>				
31	CF60K	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	119,160
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,160
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	119,160
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	119,160

**Total Tavan**





1	2	3	4	5
<b>Incluziv salariu</b>				
		<b>1.5. Lucrari de constructie electrificare</b>		
35	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,000
36	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	28,060
37	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,060
<b>Total Lucrari de constructie electrificare</b>				
<b>Incluziv salariu</b>				
		<b>2. Electrificare</b>		
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cutie pentru automate EKF 350 x 300 x 120 mm	buc	1,000
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000
42	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	buc	18,0
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,650
45		Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm	m	45,000



1	2	3	4	5
46		Cablu VVGng LS 3 * 2.5 mm	m	20,000
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,650
48		Teava d. 20 mm negru pentru cabluri si fire electrice	m	65,000
49	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	5,000
50		Rama orizontala 5 locuri	buc	1,000

**Total Electrificare**

**Incluziv salariu**

**3. Utilaj**

51		Cutie pentru automate EKF 350 x 300 x 120 mm	buc	1,000
52		Intrerupator automat IEK VA47-29N 25 A 230/400 V	buc	2,000
53		Intrerupator automat IEK VA47-29N 16 A 230/400 V	buc	4,000

**Total Utilaj**

**Incluziv salariu**

Cheltuieli directe	lei
TVA	20,00 %

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

