

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat :Primăria or. Rezina
2. Organizatorul procedurii de achiziție : Primăria or. Rezina
3. Obiectul achizițiilor : Construcția terenului sportiv multifuncțional din or. Rezina, str. Păcii, nr.34/1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale		
		Capitolul 1.1. Centura de beton , perete de sprigin , scara		
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	40,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	82,000
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,750
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,000
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,200
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	27,000
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	35,530
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	10,430

1	2	3	4	5
9	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,500
10	RpCF09A	Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii cu piatra bruta	m3	21,000
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, M-200, material marunt, dulapi de rasinoase fundatii teren	m3	12,190
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 250..	m3	33,960
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	392,000
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	99,000
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	113,000
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	92,000
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: din tiava profilata 50mm x 50mm- 11,2m, 30mm x 30mm -13,2m- balustrada	kg	111,680
18	TsH90A	Confectionarea bancilor	m3	0,600
19	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000
20	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	39,000
21	CL18A	Confectii metalice diverse din otel	kg	37,050
22	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice	t	0,060

1	2	3	4	5
		cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		
		Capitolul 1.2. Baza terenului sportiv		
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractiunea 20-40mm	m3	62,000
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 2-20mm	m3	32,000
25	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3	32,000
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,800
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuarț pe teren	m3	9,500
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,800
29	CG08B	Invelitori din materiale plastice montate pe suport existent cu înălțimea firului de 25mm cu infill de nisip cuarțos	m2	620,000
30	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	388,000
31	RpEJ02B	Montarea diblurilor : bolturi metalice ipentru prinderea subbazei artificiale (anchere	buc	388,000
		Capitolul 1.3. Montarea panourilor de gard		
32	RpCP16A	Confectionarea, montarea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla, H=3m	m2	307,000
33	CC14A	Intinderea sirmei SBP - 1, diametrul 5 mm, la gard(tija)	100 m	2,980
34	RpCP16A	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, confectionat impletituri sau tesaturi simpla(portita la intrare)	m2	4,000
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(porti pentru minifotbal din tiava profilata 40mm x 80 mm)	kg	237,300
36	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	3,000

1	2	3	4	5
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,000
		Capitolul 1.4. Teren pentru trenajoare si teren de joaca pentru copii		
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,030
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000
40	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000
41	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, M-200, material marunt, dulapi de rasinoase fundatii teren	m3	0,640
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	243,500
43	RpDD01B	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	24,000
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 250..	m3	24,000
45	CO21A	Montarea trenajoarelor si echipamentului de joaca pentru copii	100 buc	0,100
46	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	30,000
47	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de	m2	172,500

1	2	3	4	5
		10 cm		
		Capitolul 1.5. Reparatia drumului de acces		
48	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	399,000
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire ,	m3	24,140
50	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	4,000
51	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton uare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	260,000
52	TsI50A4	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km	t	6,800
53	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm , beton B350	m2	402,000
		Capitolul 2. Lucrari de Electromontare		
54	33-04-003-7	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior	buc	8,000
55	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	8,000
56	08-02-394-3	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 35 mm2	100 m	2,600
57	08.	Cablu electric SIP 2x25mm	m	260,000
58	08-02-394-1	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2	100 m	0,120
59	10-002	Cablu SIP 3x1,5mm	m	12,000
60	08-03-596-5	Felinar pentru iluminare stradala tip LED100w, montat pe stilp	100 buc	0,080
61	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000
62	08-03-526-1	Intrerupator Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	3,000

1	2	3	4	5
		curent pina la 25 A		
63	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	1,000
64	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,000
65	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000
		Capitolul 3. Utiaj electric		
66	8-543	Felinar Corp de iluminat LED putere 100 W	buc	8,000
67		Bloc de comanda	buc	1,000
68		Intrerupator automat	buc	3,000
69		Limitator de tensiune	buc	1,000
70		Contactator	buc	1,000
71		Dispozitiv blocare-semnalizare Taimer	buc	1,000
		Capitolul 4. Echipament si trenajoare		
72		Echipament pentru terenul de joaca	buc	5,000
73	115566	Trenajoare	buc	5,000



Președintele grupului de achiziții

Simion Tatarov