

**Instalarea panourilor
fotovoltaice pe terenul imobilului
cu nr.cadastral 961821702701
situat in UTA Gagauzia,
s.Chiriet-Lunga, Iurie Gagarin, 8**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montaj		
1	08-01-101-2	Montarea invertor	buc	2,0000
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit	buc	1,0000
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000
4	11-04-008-04	Montzrea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30	buc	74,0000
5	11-04-001-03	Rama de montaj pentru panouri fotovoltaice	buc	74,0000
6		Conector MC4	buc	168,0000
7		Профиль 41 2100	buc	92,0000
8		Прижим V	buc	140,0000
9		Прижим Z	buc	24,0000
10		Кровельное крепление 1	buc	172,0000
11		Соединитель	buc	80,0000
12	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,0000
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	11,0000
14	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,7500
15		Jgheab Metalic Neperforat 50x50	m	75,0000
16	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul	100 m	0,6000

1	2	3	4	5
		traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg		
17		Cablu electric, AC (ABBГНГ-LS 4x25мм2)	m	40,0000
18		Cablu electric, AC (ABBГНГ-LS 5x16мм2)	m	20,0000
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,6000
20		Conductor electric, DC (H1Z2Z2-K 1x4,0mm2)	m	260,0000
21	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund (zincat), diametru 16 mm	100 m	0,8000
22		Varga de otel d=20mm	m	30,0000
23		Platbanda din otel 40x4mm	m	50,0000
		Capitolul 2. Utilaj		
24		Invertor SOFAR (20KTLC-G3)	buc	2,0000
25		Contor electronic trifaz.bidirectional (ZMG410CR + Modul GSM)	buc	1,0000
26		Panou de evidenta, AC (BZUM-TF-250)	buc	1,0000
27		Щит распределительный навесной, ЩМП-2-0 У1 IP65 (500x400x220)	buc	1,0000
28		Panouri fotovoltaice QN SOLAR (QNM182-HS550-72)	buc	74,0000
29		Sigurante fuzibile ППНИ-33 In=100A	buc	3,0000
30		Intrerupator automat, BA47-29/ 3P/C/40A	buc	2,0000
31		Intrerupator automat, VA88-33/M6E-160H 3P 160A	buc	1,0000
32		Intrerupator automat, VA88-33/M6E-160H 3P 100A	buc	1,0000
33		Limitator supratensiune, SPD 20 3L+N	buc	1,0000
34		Intrerupator, BH32/3P/100A	buc	1,0000
35		Intrerupator, BP32/3P/250A	buc	1,0000
36		Intrerupator, ПИС-2 250A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
37		Transformatoare de curent, T-0.66 150/5	buc	3,0000

Proiectant Mavrodi N.

N. Mavrodi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

