

**Construcția turnului de apa si a
rețelelor de alimentare cu apa a
satului Gordinesti r-nul Edinet.**

Formular Nr.1

Etapa I.
Obiect nr.05/18-PG
(denumirea obiectivului)

DEVIZ Oferta № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Compensarea terasamentelor		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	0,010
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol pentru inghiduirea suprafetei castelului	100 m3	3,200
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	512,000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,200
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	3,200
6	TsC01A k=2	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.Decopertarea solului cu radacini din plante cu grosimea de 0.8m K=2.66	100m2	7,200
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea si evacuarea surplus in urma decopertarii solului cu radacini)	100 m3	5,800
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	928,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,800
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol in urma decopertarii solului vegetal 720m2x0.8h=580m3	100 m3	5,800
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	928,000

1	2	3	4	5
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,800
		2. Acces auto din pietris 170m2		
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,160
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,460
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	185,600
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,160
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	25,500
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm	m3	20,400
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm	m3	10,200
20	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)	m3	4,140
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	4,140
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP.100.30.15	m	90,000
		3. Trotuar din pietris 70m2		
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,247
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,740
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	39,520
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,740
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	10,500
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=4 cm fractia 20x40	m3	0,280
29	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)	m3	0,640
30	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,640

1	2	3	4	5
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca BP 100.20.8	m	40,000
		4. Gardul metalic 58 de sectii ,144.2m		
32	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-58 buc, stilpi din metal h=2.3m-58 buc ,capac patrat 58 buc,element de fixare zincat 232 buc, beton M150 = 4.176m3	m	144,200
33	CK14Aapl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2, stilpi metalici din teava patra 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150 -0.144m3,	m2	7,650
34	CK14Aapl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2, stilpi metalici din teava patra 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150 -0.144m3	m2	1,605
35	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici	100 buc	0,620
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,674
37	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc	0,200
38	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	20,000
39	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	20,000
40	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit)	100m2	7,700
41	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200

Intocmit

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Construcția turnului de apă și a rețelelor de alimentare cu apă a satului Gordinesti r-nul Edinet.
Etapa I. Obiect nr.05/18-PG**

**Catalog de prețuri unitare № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Compensarea terasamentelor		
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol pentru inghiduirea suprafetei castelului	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920
6	TsC01A k=2	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.Decopertarea solului cu radacini din plante cu grosimea de 0.8m K=2.66	100m ²	

1	2	3	4	5
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea si evacuarea surplus in urma decopertarii solului cu radacini)	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,4000
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol in urma decopertarii solului vegetal 720m2x0.8h=580m3	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
		2. Acces auto din pietris 170m2		
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
15	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	14111222017522 2	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	14211022005255 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
20	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200
21	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
22	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca BP.100.30.15	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	26661228002885	Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca BP 100x30x15	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
		3. Trotuar din pietris 70m2		
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	14111222017522 2	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=150mm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	14211022005255 5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=4 cm fractia 20x40	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000

1	2	3	4	5
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2700
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
29	TsA19B	Sapatura manuală a santurilor și rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adâncime < 0,5 m, în teren mijlociu (sapături pentru bordure)	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200
30	TsD01A	Imprastierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca BP 100.20.8	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x20x8	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060
		4. Gardul metalic 58 de secții ,144.2m		
32	CO06B3	Panou gard din sîrmă de oțel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-58 buc, stâlpi din metal h=2.3m-58 buc ,capac patrat 58 buc,element de fixare zincat 232 buc, beton M150 = 4.176m3	m	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	26631021000015	Beton M150	m3	
	27107037003402 1	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	
	27107037003402	Capac patrat 60x60	buc	
	28111063020051	Stâlpi metalici din teavă patră 60x60 h=2.3m	buc	
	27332103646250 1	panou din sîrmă din oțel dn4.2/200x100 H=1.8m,d=4.2mm,L=2.5m	buc	
33	CK14Aapl	Set pentru o poartă metalică cu înălțimea H=1.8m ,lățimea 4m,panou din sîrmă de oțel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stâlpi metalici din teavă patră 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3,	m2	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	2030112930150	Porti metalice din sîrmă de oțel gr4,2mm inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pîten de oprire, etc.)	m2	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,1150
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2300
34	CK14Aapl	Set pentru o poartă metalică cu înălțimea H=1.8m ,lățimea 1m,panou din sîrmă de oțel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stâlpi metalici din teavă patră 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,9600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
	2030112930150	Porti metalice din sîrmă de oțel gr4,2mm inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pîten de oprire, etc.)	m2	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,1150
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2300
35	47-02-039-8	Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stâlpi metalici	100 buc	
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrări la alte tipuri de construcții (cu excepția	h-ut	2,3200

1	2	3	4	5
		construcțiilor de gospodărire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200
36	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750
37	47-02-039-8	Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc	
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrări la alte tipuri de construcții (cu excepția construcțiilor de gospodărire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200
38	TsH109A	Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanță de până la 100m: arbori foioși	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145
39	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900
	2830127303001	Artar	buc	1,0500
40	TsH09B	Sămânțarea gazonului pe suprafețe în pantă peste 30% (Gazon Obisnuit)	100m 2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
41	TsH09C	Sămânțarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg sământă pe 100 mp	100m 2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000

Intocmit

(funcția, semnătura)