

**Constructia pavilioanelor si
amenajarea teritoriului la gradinita
de copii din or. Singera, mun.**

Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3

Inventar de joaca (pentru 1 teren)

Atenție totală 12 terenuri

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsH91A	Instalare Complex de joaca ECO-05 sau analog pe beton C15 / k=2	buc	1,000
2	TsH91B	Instalare Balansoar cu spatar THT-02 sau analog pe beton C15	buc	2,000
3	CK33C	Montare tabla verde monobloc (aplicativ)	buc	1,000
		Capitolul 2. Utilaj		
4		Complex de joaca ECO-05 sau analog. Materiale: tevile metalice (diametrul - 114mm, grosimea peretelui - 3mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului si scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 3mm. Acoperire antiderapanta. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereti grosi. Componenta: Scara cu balustrade, Turn cu acoperis, Balcon, Tobogan (H=1,5m), Tobogan spiral (H=1,5m), Podul de observatie, Structura Metalica pentru Leagan, doua Legane pe lanturi	buc	1,000
5		Balansoar cu spatar THT-02 sau analog	buc	2,000
6		Tabla verde monobloc de scris cu creta dim. 3000x1200mm	buc	1,000

Primar



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Valeriu POPA