

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația grupelor grădiniței nr. 4 "Andries" din municipiul Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 1**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează la obiectul Gradinita de copii nr. 4 din mun Hincești str. Mitropolit Varlaam, 1 executarea următoarelor lucrări:

- 1. Lucrari de constructie;
- 1.1. Desfaceri;
- 1.2. Lucrari diverse;
- 1.3. Lucrari de finisare
- 1.4. Sistema de incalzire;
- 1.5. Lucrai tehnico-sanitare;
- 2. Lucrari de montare electrica;
- 3. Utilaj;

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. ***Deviz de cheltuieli si proiect de execuție;***

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. ***Conform cerintelor listei cu cantitatile de lucrari.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. ***(la necesitate).***

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Se va preciza în conformitate cu condițiile climaterice în timpul executării lucrărilor. La necesitate.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Materialele utilizate se vor insoti de certificate de calitate.***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere. ***Conform cerintelor normative.***

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. **Nu necesită.**

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. **Conform normativelor.**

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Conform cerintelor din NCM C.01.02:2017)**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Conform cerintelor din NCM C.01.02:2017)**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Conform cerintelor din NCM C.01.02:2017)**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(conform Formularului de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat).**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(conform Formularului de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat)).**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(conform Formularului de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat).**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu necesită).**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 26.02.2025

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Reparația grupelor grădiniței nr. 4 ”Andrieș” din municipiul Hîncești**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

| LOTUL 1 | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| Reparația grupelor grădiniței nr. 4 ”Andrieș” din municipiul Hîncești | | | | |
| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de constructie | | |
| | | Capitolul 1.1. Desfaceri | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 45,0000 |
| 2 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 84,0000 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 24,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,7000 |
| 5 | RpEE22A | Demontarea prizelor intreruptoarelor | buc | 22,0000 |
| 6 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" Sistema de incalzire | m | 120,0000 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 168,0000 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,6000 |
| 9 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 34,4100 |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe pereti si tavane se exclude decapant | m2 | 719,1100 |
| | | Capitolul 1.2. Lucrari diverse | | |

| | | | | |
|----|-----------|---|--------|----------|
| 11 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 40,0000 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2500 |
| 13 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 40,0000 |
| | | Capitolul 1.3. Lucrari de finisare | | |
| 14 | | Tavane | | 0,0000 |
| 15 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Placi regips alb in grupe si dormitoare | m2 | 180,5000 |
| 16 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Placi regips verde hidrofug | m2 | 25,6000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Tratatarea peretilor suprafete ascunse sub regips si Armstrong | m2 | 269,5000 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Rusturi intreee placi | m2 | 21,3000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Tavane regips. | m2 | 206,1000 |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru finisarea casei scarii | m2 | 82,3000 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului .Casa scarii. | m2 | 14,8000 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,8000 |

| | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,8000 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 206,1000 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 206,1000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Tavane regips. | m2 | 206,1000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 206,1000 |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila in vestiare | m2 | 48,6000 |
| 29 | | Peretii | | 0,0000 |
| 30 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 45,0000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 551,0400 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 441,8900 |
| 33 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к материалам=2,0000 | m2 | 441,8900 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 441,8900 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 441,8900 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 441,8900 |

| | | | | |
|----|---------|--|----|----------|
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 441,8900 |
| 38 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.Coltari. | m | 215,1000 |
| 39 | CJ08A1 | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Aplicatii din polistiren montate pe pereti | m | 160,0000 |
| 40 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm In WC si spatiul pentru distribuirea hranei Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 109,1500 |
| 41 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn tratat fin. | m2 | 66,0000 |
| 42 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu si sticla groasa la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Vitraliu din sandwici interior 50mm si aluminiu in complex cu usi cu toate accesoriile.la WC | m2 | 39,6000 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.Usa interioara Batanta laminat cu HPL pe ambele parti tratate microbiologic in doua canaturi toc metalic reglabil, vopsit in cimp electrostatic de culoare RAL 7035 la intrare in grupa si RAL 2004 in grupe. | m2 | 14,2800 |
| 44 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. Ferestre. | m | 74,3000 |
| 45 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime Usi. | m | 40,8000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,9200 |

| | | | | |
|----|--------------|---|-----|----------|
| | | | | |
| 47 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к материалам=2,0000 | m2 | 24,9200 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,9200 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,9200 |
| 50 | | Pardosele | | 0,0000 |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 220,6000 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor placate cu betonocontact | m2 | 50,1200 |
| 53 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm inclusiv scarile Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 50,1200 |
| 54 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Marca 33-14 Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 220,6000 |
| 55 | CH06A | Balustrada de otel forjat vopsita in camera cu temperatura inalta. cu mina curenta din lemn montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 11,8000 |
| | | Capitolul 1.4. Sistema de incalzire | | |
| 56 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 28,0000 |
| 57 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 60,0000 |

| | | | | |
|----|-------|--|-----|---------|
| | | | | |
| 58 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 60,0000 |
| 59 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 19,0000 |
| 60 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 40,0000 |
| 61 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cot 50*50 | buc | 8,0000 |
| 62 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Mufe 50 | buc | 4,0000 |
| 63 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu 50*50*50 | buc | 4,0000 |
| 64 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu 50*50*20 | buc | 19,0000 |
| 65 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cruce 50*50*50*50 | buc | 2,0000 |
| 66 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Trecere 50*40 | buc | 4,0000 |
| 67 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu 40*40*20 | buc | 8,0000 |

| | | | | |
|----|-------|--|-----|---------|
| | | | | |
| 68 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Mufe 40 | buc | 8,0000 |
| 69 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Trecere 32*40 | buc | 4,0000 |
| 70 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. mufe 32 | buc | 8,0000 |
| 71 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teu 32*32*20 | buc | 4,0000 |
| 72 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot 20*20 | buc | 38,0000 |
| 73 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm 22*500 EXTREA inclusiv elemente de prindere | buc | 1,0000 |
| 74 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm "KORAD" 22K 500*1100 | buc | 14,0000 |
| 75 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "KORAD" 22K 500*500 | buc | 4,0000 |
| 76 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Coltar RTR N | buc | 19,0000 |
| 77 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV Coltar Danfos | buc | 19,0000 |
| 78 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 19,0000 |
| 79 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2,0000 |

| | | | | |
|----|---------|---|-----|----------|
| 80 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 105,0000 |
| 81 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 179,0000 |
| 82 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 179,0000 |
| 83 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 179,0000 |
| | | Capitolul 1.5. Lucrai tehnico-sanitare | | |
| 84 | RpSA16A | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,0500 | m | 96,0000 |
| 85 | SA09C | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,0400 | m | 96,0000 |
| 86 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 4,0000 |
| 87 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
| 88 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 2,0000 |
| 89 | RpSC21A | Montarea lavoarului pentru copiidin semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 4,0000 |

| | | | | |
|-----|---------|--|-----|----------|
| 90 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet pentru copii complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip GLOBO AUSILIA DEZABILITATI Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 4,0000 |
| 91 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300 | buc | 2,0000 |
| 92 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100 | buc | 2,0000 |
| 93 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 | m | 20,0000 |
| 94 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | m | 66,0000 |
| 95 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
| 96 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 |
| 97 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru ventelator PRANA-150 in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime in WC | buc | 2,0000 |
| 98 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete | buc | 2,0000 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de montare electrica | | |
| 99 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m | 137,0000 |
| 100 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*1.5mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 152,0000 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|-----|----------|
| | | | | |
| 101 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*2.5mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 122,0000 |
| 102 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*6.0mm2mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 46,0000 |
| 103 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 10,0000 |
| 104 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 10,0000 |
| 105 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED 48W 6500K 600*600 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 44,0000 |
| 106 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 800*650*250 | buc | 2,0000 |
| 107 | 08-03-526-2 | Montarea automatelor mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 7,0000 |
| 108 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana. Выключатель-разъединитель ВР32И-35В31250 250А | buc | 1,0000 |
| 109 | Pretul firmei | Automat ABDT34/C50/30mA | buc | 5,0000 |
| 110 | Pretul firmei | Automat ABDT34/C63/30mA | buc | 1,0000 |
| 111 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1P/C10A | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|-----|--------|
| 112 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 5,0000 |
| 113 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
| | | Capitolul 3. Utilaj | | |
| 114 | Pret de piata | Incalzitor electric V=100l | buc | 2,0000 |
| 115 | Pret de piata | Recuperator Prana 150 WI-FI 17 W 220 - 240 V 105 m | buc | 2,0000 |
| 116 | Pretul firmei | Dulap ЩМП-4 800*650*250 | buc | 2,0000 |
| 117 | Pretul firmei | Выключатель-разъединитель ВР32И-35В31250 250А | buc | 2,0000 |
| 118 | Pretul firmei | Complect de mobila pentru spatiul de distribuire a hranei Dulap 1.98x0.5*0.7(h); masa cu chiuveta inglobata 1.98*0.5*0.7(h);Masa de INOX 1.0*0.5*0.7*h) | buc | 2,0000 |

Data 26.02.2025

ALEXANDRU BORNARI

_____ (semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)

**Reparatia grupelor Gradinitei
pentru copiinr. 4 "Andries" din
mun. Hincesti.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-08-2025

Lucrari de reparatie capitala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Desfaceri | | | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 45,0000 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,4000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7500 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,2500 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 2 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" | m | 84,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,3200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 24,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,2800 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,7000 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,0870 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,0870 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|---|---|
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 5 | RpEE22A | Demontarea prizelor intreruptoarelor | buc | 22,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 6 | RpSA01A | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"Sistema de incalzire | m | 120,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 27,6000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 168,0000 | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 38,6400 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,6400 | | |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 5,0400 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,0400 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 5,0400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,6000 | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,9840 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,9840 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,2800 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2800 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 9 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 34,4100 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,4212 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3441 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 2,0646 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe pereti si tavane se exclude decapant | m2 | 719,1100 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 165,3953 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 287,6440 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------|---------------|--|--------|----------|---|---|
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Desfaceri | | | | | | |
| | | 1.2. Lucrari diverse | | | | |
| 11 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 40,0000 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2500 | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,5625 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 13 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 40,0000 | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 3,0400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Lucrari diverse | | | | | | |
| | | 1.3. Lucrari de finisare | | | | |
| 14 | | Tavane | | 0,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 15 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Placi regips alb in grupe si dormitoare | m2 | 180,5000 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 324,9000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,0750 | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 9,0250 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------------|---|---|
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 63,1750 | | |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 155,2300 | | |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 48,7350 | | |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 8 122,50 00 | | |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 3 610,00 00 | | |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 216,6000 | | |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 801,4200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 16 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. Placi regips verde hidrofug | m2 | 25,6000 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 46,0800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8400 | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,2800 | | |
| | 2662102700203 2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm hidrofug | buc | 8,9600 | | |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 22,0160 | | |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 6,9120 | | |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 152,00 00 | | |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 512,0000 | | |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 30,7200 | | |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 113,6640 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Tratarea peretilor suprafete ascunse sub regips si Armstrong | m2 | 269,500 0 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,0850 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 40,4250 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 13,4750 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 21,3000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------------|---|---|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Rusturi intreee placi | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2600 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23,4300 | | |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,1950 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0064 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Tavane regips. | m2 | 206,100 0 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,1830 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 30,9150 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,3050 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 20 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pentru finisarea casei scarii | m2 | 82,3000 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 61,7250 | | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0247 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0082 | | |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0247 | | |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0099 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2469 | | |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 370,3500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului .Casa scarii. | m2 | 14,8000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,6440 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 105,6720 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0592 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1692 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|---|---|
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2886 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,8000 | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,6600 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4800 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 15,6125 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0148 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0148 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,8000 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,1400 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici BAUMIT | kg | 5,9200 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8880 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,4000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7400 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0296 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 206,1000 | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 92,7450 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,6100 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 217,4149 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2061 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2061 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 206,1000 | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 41,2200 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,6100 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------------|---|---|
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 101,6073 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2061 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Tavane regips. | m2 | 206,100 0 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,1830 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 30,9150 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,3050 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 206,100 0 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 113,3550 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici BAUMIT | kg | 82,4400 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,3660 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 103,0500 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,3050 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4122 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila in vestiare | m2 | 48,6000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2900 | | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 99,6300 | | |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 194,4000 | | |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 51,0300 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7290 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 29 | | Peretii | | 0,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 30 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe | m2 | 45,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|---|---|
| | | suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 45,0000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 | | |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,2250 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,7200 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 141,7500 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 162,0000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1700 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2250 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 551,0400 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,5312 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 82,6560 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 27,5520 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 441,8900 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 88,3780 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 486,0790 | | |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 66,2835 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1326 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 33 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, | m2 | 441,8900 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|-----------------|---|---|
| | | preparare manuala a mortarului. Коэффициент к материалам=2,0000 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 078,21 16 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 12 620,3 784 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,0702 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 69,8186 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 14,1405 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 441,890 0 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,2567 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 66,2835 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,0945 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 441,890 0 | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 198,8505 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,1890 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 466,1498 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4419 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 441,890 0 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,2567 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 66,2835 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,0945 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 441,890 0 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 243,0395 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici BAUMIT | kg | 176,7560 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 26,5134 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 220,9450 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 22,0945 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|--------------|---|---|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8838 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 38 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice.Coltari. | m | 215,100 0 | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 111,8520 | | |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,4302 | | |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 18,2835 | | |
| | 2521106718391 1 | Coltari perforati din aluminiu | m | 225,8550 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,3775 | | |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2151 | | |
| | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,4302 | | |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 3,2265 | | |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,2906 | | |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,8604 | | |
| | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,4302 | | |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,4302 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2151 | | |
| | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 1,2906 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 39 | CJ08A1 | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma Aplicatii din polistiren montate pe pereti | m | 160,000 0 | | |
| | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 136,0000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,0000 | | |
| | 28121063059-1 00 | Aplicatii din polistiren | m | 168,0000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 320,0000 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0960 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3200 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 40 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm In WC si spatiul pentru | m2 | 109,150 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------------|---|---|
| | | distribuirea hranei Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 180,0975 | | |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 112,4463 | | |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 407,8936 | | |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 51,8135 | | |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 204,83 00 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2205 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3098 | | |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,0915 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 41 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn tratat fin. | m2 | 66,0000 | | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 122,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,5000 | | |
| | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 1,9800 | | |
| | 2030127329586 | Masca din baghete de lemn pentru perete | m2 | 66,0000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,4000 | | |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0660 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 528,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 42 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu si sticla groasa la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Vitraliu din sandwici interior 50mm si aluminiu in complex cu usi cu toate accesoriile.la WC | m2 | 39,6000 | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 36,0360 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9800 | | |
| | 2030112951022 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu si Sandweici | m2 | 39,6000 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 158,4000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,3360 | | |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,2176 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,8400 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 23,7600 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7920 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Usa interioara Batanta laminat cu HPL pe ambele parti tratate microbiologic in doua canaturi toc metalic reglabil, vopsit in cimp e;lectrostatic de culoare RAL 7035 la intrare in grupa si RAL 2004 in grupe. | m2 | 14,2800 | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 10,4244 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1424 | | |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 57,1200 | | |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,1400 | | |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,4990 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,5680 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,2800 | | |
| | 12258 | Usa interioara Batanta laminat cu HPL pe ambele parti tratate microbiologic in doua canaturi toc metalic reglabil, vopsit in cimp e;lectrostatic de culoare RAL 7035 | m2 | 14,2800 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2856 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 44 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. Ferestre. | m | 74,3000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|---|---|
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 37,8930 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,5190 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 95,8470 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,1040 | | |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,5201 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6390 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1635 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1114 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1114 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 45 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime Usi. | m | 40,8000 | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13,0560 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,3440 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,1920 | | |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0326 | | |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1632 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1999 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0490 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0408 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0408 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,9200 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7476 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,7380 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2460 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 47 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 24,9200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------------|---|---|
| | | Коэффициент к материалам=2,0000 | | | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 60,8048 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 711,7152 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3987 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9374 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,7974 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,9200 | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,2140 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4920 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,2881 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0249 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici tip BAUMIT in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,9200 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,7060 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici BAUMIT | kg | 9,9680 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,4952 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,4600 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2460 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0498 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 50 | | Pardosele | | 0,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 220,600 0 | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 51,6204 | | |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 3 392,05 59 | | |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 19,9533 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8868 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,2652 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2060 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------------|---|---|
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor placate cu betonocontact | m2 | 50,1200 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5036 | | |
| | 2416586105308 | Betonogrund | kg | 7,5180 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5060 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 53 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm inclusiv scarile Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 50,1200 | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 59,1416 | | |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 52,1398 | | |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 237,9196 | | |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 23,2858 | | |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 012,42 40 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1012 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0702 | | |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6265 | | |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,1576 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 54 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Marca 33-14 Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 220,600 0 | | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 253,6900 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,0900 | | |
| | 2670112204051 | Placi din laminat tip 33-14 | m2 | 233,9463 | | |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 233,9463 | | |
| | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 200,5254 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,6180 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 55 | CH06A | Balustrada de otel forjat vopsita in camera cu temperatura inalta. | m | 11,8000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | cu mina curenta din lemn montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,6200 | | |
| | 2812106305714 | Balustrada de otel forjat cu mina curenta din lemn | m | 11,8000 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,1800 | | |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,7080 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,2600 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2950 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,3600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Lucrari de finisare | | | | | | |
| | | 1.4. Sistema de incalzire | | | | |
| 56 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 28,0000 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 57 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 60,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 30,0000 | | |
| | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 61,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 58 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire | m | 60,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 27,0000 | | |
| | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 61,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 59 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 19,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,7000 | | |
| | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20 | m | 19,5700 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 60 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 40,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,0000 | | |
| | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32*3.4 Ecoplastic cu fibre de bazalt | m | 41,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 61 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cot 50*50 | buc | 8,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0400 | | |
| | 2875274110199 | Piesa de racordare Cot 50*50 | buc | 8,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0800 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,3040 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 62 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, | buc | 4,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|---|---|
| | | avind diametrul exterior de 50,0 mm. Mufe 50 | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5200 | | |
| | 2875274110191 9 | Piesa de racordare Mufe 50 | buc | 4,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0400 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1520 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 63 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu 50*50*50 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5200 | | |
| | 2875274110188 | Piesa de racordare Teu 50*50*50 | buc | 4,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0400 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1520 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 64 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teu 50*50*20 | buc | 19,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2200 | | |
| | 2875274110185 | Piesa de racordare Teu 50*50*20 | buc | 19,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7600 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1900 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,7220 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 65 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Cruce 50*50*50*50 | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7600 | | |
| | 2875274110187 | Piesa de racordare Cruce 50*50*50*50 | buc | 2,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|---|---|
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0200 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0760 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 66 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Trecere 50*40 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5200 | | |
| | 2875274110186 | Piesa de racordare Trecere 50*40 | buc | 4,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0400 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1520 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 67 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Teu 40*40*20 | buc | 8,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0400 | | |
| | 2875274110186 | Piesa de racordare Trecere 50*40 | buc | 8,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0800 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3040 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 68 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm.Mufe 40 | buc | 8,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0400 | | |
| | 28752741105 | Piesa de racordare Mufe 40 | buc | 8,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0800 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3040 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 69 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 | buc | 4,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Trecere 32*40 | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3600 | | |
| | 2875274110144 | Piesa de racordare Trecere 32*40 | buc | 4,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1360 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 70 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.mufe 32 | buc | 8,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,7200 | | |
| | 2875274110148 | Piesa de racordare mufe 32 | buc | 8,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3200 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0720 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,2720 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 71 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm.Teu 32*32*20 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3600 | | |
| | 2875274110145 | Piesa de racordare Teu 32*32*20 | buc | 4,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,1360 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 72 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot 20*20 | buc | 38,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|--|------|---------|---|---|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,7000 | | |
| | 2875274110120 | Piesa de racordare Cot 20*20 | buc | 38,0000 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7600 | | |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2280 | | |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5700 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 73 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1800 mm22*500 EXTREA inclusiv elemente de prindere | buc | 1,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | | |
| | 2822115700004 4 | Radiator 1800 mm22*500 EXTREA inclusiv elemente de prindere | buc | 1,0000 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | | |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | | |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 74 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm"KORAD" 22K 500*1100 | buc | 14,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,1000 | | |
| | 2822115700011 00 | Radiator "KORAD" 22K 500*1100 | buc | 14,0000 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0560 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1120 | | |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,7000 | | |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 56,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,5000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 75 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv "KORAD" 22K 500*500 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | | |
| | 2822115700500 | Radiator "KORAD" 22K 500*500 | buc | 4,0000 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | | |
| | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 | | |
| | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 | | |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|----------|---|---|
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 76 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Coltar RTR N | buc | 19,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,5500 | | |
| | 2913134626000 | Separator termostatic RTR-N D15 | buc | 19,0000 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3040 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6080 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 77 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" RLV Coltar Danfos | buc | 19,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4200 | | |
| | 2875274202704 2 | Robinet cu dublu reglaj RLV Coltar Danfos | buc | 19,0000 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2280 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4560 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 78 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 19,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9000 | | |
| | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 19,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 79 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2,0000 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 | | |
| | 2875274205100 | Robinet cu mufa 40 | buc | 2,0000 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0760 | | |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1520 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 80 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / | kg | 105,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------------|---|------|--------------|---|---|
| | | bucata | | | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,1500 | | |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 105,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 81 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 179,000 0 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,1100 | | |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 7,1600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 82 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 179,000 0 | | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,3200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 83 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 179,000 0 | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,5300 | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,4475 | | |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1,6110 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Sistema de incalzire | | | | | | |
| | | 1.5. Lucrai tehnico-sanitare | | | | |
| 84 | RpSA16A | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, | m | 96,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------|---|---|
| | | etc)=1,0500 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 50,8800 | | |
| | 2521216700542 0 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20 | m | 102,8160 | | |
| | 2523156712432 0 | Cot din PVC tip G montat prin lipire 20 | buc | 8,0640 | | |
| | 2523156714820 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) 20 | buc | 71,5680 | | |
| | 2523156713520 | Mufa din PVC, tip G, 20 | buc | 7,0560 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 85 | SA09C | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dieloretan, etc)=1,0400 | m | 96,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 192,0000 | | |
| | 2521216700525 5 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25 | m | 101,8368 | | |
| | 2523156712432 5 | Cot din PVC tip G montat prin lipire 25 | buc | 69,8880 | | |
| | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) | buc | 44,9280 | | |
| | 2523156713625 | Mufa mixta din PVC rigid, tip G 25 | buc | 99,8400 | | |
| | 2523156714039 | Reductie din PVC tip greu (G) 20-25 | buc | 9,9840 | | |
| | 2721204123102 5 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 25 | buc | 99,8400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 86 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | | |
| | 2913124202120 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20mm | buc | 4,0200 | | |
| | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor | buc | 4,0200 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 87 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, | buc | 6,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | avind diametrul de 1/2" | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,0000 | | |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 6,0000 | | |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 12,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 88 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 2,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | | |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 2,0100 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 89 | RpSC21A | Montarea lavoarului pentru copiidin semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,8000 | | |
| | 2622102438033 | Lavoar TIP GLOBO AUSILIA | buc | 4,0800 | | |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4,0800 | | |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,0800 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 90 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet pentru copii complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip GLOBO AUSILIA DEZABILITATI Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 4,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,4000 | | |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 4,2000 | | |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor | buc | 4,2000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|---|---|
| | | WC, dn=3/8" | | | | |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 4,2000 | | |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 4,2000 | | |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 9,6600 | | |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 4,2000 | | |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 4,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 91 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretran, cirpe de sters, etc)=1,0300 | buc | 2,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 | | |
| | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 2,0600 | | |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 92 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100 | buc | 2,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4000 | | |
| | 2875114200020 | Chiuveta | buc | 2,0200 | | |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0200 | | |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,2120 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 93 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450 | m | 20,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,0000 | | |
| | 2521216700250 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 | m | 21,5270 | | |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3762 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 94 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, | m | 66,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|---|---|
| | | montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400 | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 56,7600 | | |
| | 2521216700210 0 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 100 | m | 70,6992 | | |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,6178 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 95 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 | | |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare cot 50 | buc | 12,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2400 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2880 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 96 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,0000 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,5600 | | |
| | 2523156721010 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 100 | buc | 12,0000 | | |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,8400 | | |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3600 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 97 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru ventelator PRANA-150 in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime in WC | buc | 2,0000 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 98 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console | buc | 2,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|--------------|---|---|
| | | fixate in perete | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,4400 | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 | | |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 2,1000 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | | |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 4,0000 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,0000 | | |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 4,0000 | | |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1,2000 | | |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,0000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0040 | | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | | |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0200 | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2100 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| | | 2. Lucrari de montare electrica | | | | |
| 99 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m | 137,000 0 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 58,9100 | | |
| | 2521216704235 | Tub PVC cu D=16 mm tip IP | m | 146,7270 | | |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 28,7700 | | |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 21,5775 | | |
| | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 21,5775 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 100 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Cablu VVG 3*1.5mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 152,000 0 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,6400 | | |
| | 2722103107022 | Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*1.5mm2 | m | 172,2160 | | |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 8,3600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------------|---|---|
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 101 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*2.5mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 122,000 0 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,5400 | | |
| | 272210310758 | Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*2.5mm2 | m | 138,2260 | | |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 6,7100 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 102 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG 3*6.0mm2mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000 | m | 46,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2200 | | |
| | 27221031111 | Conductor de cupru VVG 3*6.0mm2mm2 | m | 52,1180 | | |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 2,5300 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 103 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 10,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,7000 | | |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 10,1000 | | |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,0000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 104 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub | buc | 10,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|--------|---------|---|---|
| | | tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,1000 | | |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 10,2000 | | |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,0000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20,0000 | | |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 20,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 105 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) LED 48W 6500K 600*600 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 44,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,1200 | | |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 48W 600*600 | buc | 46,2000 | | |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 46,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 106 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 800*650*250 | buc | 2,0000 | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 | | |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,2000 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 107 | 08-03-526-2 | Montarea automatelor mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 7,0000 | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,2400 | | |
| | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 0,4900 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,6600 | | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,5400 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|---------|---|---|
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0980 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,5400 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0140 | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 42,7000 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,0000 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1400 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2520 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2800 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 108 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana. Выключатель-разъединитель ВР32И-35В31250 250А | buc | 1,0000 | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 | | |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0800 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 | | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,1000 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 109 | Pretul firmei | Automat ABDT34/C50/30mA | buc | 5,0000 | | |
| | 1177767411 | Automat BA47-29/3P/C40A | buc | 5,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 110 | Pretul firmei | Automat ABDT34/C63/30mA | buc | 1,0000 | | |
| | 1177767413 | Automat BA47-29/3P/C20A | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|---------|---|---|
| 111 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1P/C10A | buc | 1,0000 | | |
| | 11777674169 | Automat BA47-29/1P/C10A | buc | 1,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 112 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 5,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,2500 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 1,2500 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 113 | RpEJ05D | Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| | | 3. Utilaj | | | | |
| 114 | Pret de piata | Incalzitor electric V=100l | buc | 2,0000 | | |
| | 2555698 | Incalzitor electric V=100l HABITAT , 2000 W | buc | 2,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 115 | Pret de piata | Recuperator Prana 150 WI-FI 17 W 220 - 240 V 105 m | buc | 2,0000 | | |
| | 2555691118 | Recuperator Prana 150 WI-FI 17 W 220 - 240 V 105 m | buc | 2,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 116 | Pretul firmei | Dulap ЩМПІ-4 800*650*250 | buc | 2,0000 | | |
| | 620-1212 | Dulap ЩМПІ-4 800*650*250 | buc | 2,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 117 | Pretul firmei | Выключатель-разъединитель ВР32И-35В31250 250А | buc | 2,0000 | | |
| | 117776749 | Выключатель-разъединитель ВР32И-35В31250 250А | buc | 2,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| 118 | Pretul | Complet de mobila pentru | buc | 2,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------------|--|-----|--------|---|---|
| | firmei | spatiul de distribuire a hranei Dulap 1.98x0.5*0.7(h); masa cu chiuveta inglobata 1.98*0.5*0.7(h);Masa de INOX 1.0*0.5*0.7*h) | | | | |
| | 1177767555 | Complect de mobila pentru spatiul de distribuire a hranei Dulap 1.98x0.5*0.7(h); masa cu chiuveta inglobata 1.98*0.5*0.7(h);Masa de INOX 1.0*0.5*0.7*h) | buc | 2,0000 | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

