

**Caiet de sarcini
pentru cererea ofertei de pret**

Formularul Nr. 1

Aprobat:

Pesedintele raionului Soldanesti
S.Rotundu

1.Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul Raional Soldanesti

2.Organizatorul procedurii de achizitii: Consiliul Raional Soldanesti

3.Obiectul achizitiilor: Intretinerea drumurilor in perioada rece a anului 2019

Lista cu cantitațile de lucrări №1

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod, resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret, pe unitate de măsură lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-1				
1	DY01A n. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (treccrea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	36,00		
2	DI73A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	14,00		
3	DI148A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	20,00		
4	DY08A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	100,00		
5	DY02H n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00		
6	TsC02C I n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,08		
7	Pr-nt 13-01-09 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 30km	t	2,00		
8	TR11AA	Descarcarea MAD prin aruncare - pe	t	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	rampa sau teren, din auto categoria 1				
9	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,40		
		Capitolul 2. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km 0-2,5				
10	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
11	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	35,00		
12	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00		
13	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	100,00		
14	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00		
15	DI59A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	3,00		
16	TsC02C 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,09		
17	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 30km	t	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
18	TRI1AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00		
19	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80		
		Capitolul 3. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km0-3,1				
20	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
21	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	43,40		
22	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00		
23	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	110,00		
24	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00		
25	TsC02C I п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,10		
26	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 30km	t	4,00		
27	TRI1AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
28	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80		
		Capitolul 4. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8				
29	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	108,00		
30	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	221,20		
31	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	120,00		
32	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	400,00		
33	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	60,00		
34	DI59A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	3,00		
35	TsC02C I п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,35		
36	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 16km	t	12,00		
37	TR11AA 08C1 п. K=3=1,00;	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
38	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	2,40		
39	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 18,9kmx2x15zilei	км	567,00		
		Capitolul 5. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
40	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
41	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	58,80		
42	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00		
43	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	60,00		
44	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	50,00		
45	TsC02C 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,07		
46	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 18km	t	4,00		
47	TR11AA 08C1 п.	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					
48	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80		
49	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 19kmx2x15 zilei	км	570,00		
		Capitolul 6. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,0-1,1				
50	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	36,00		
51	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada,k=14	км	15,40		
52	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	100,00		
53	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00		
54	TsC02C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,07		
		Capitolul 7. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
55	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
56	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada,k=14	км	49,00		
57	DI148A п. K=3=1,00;	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
58	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	200,00		
59	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	km	60,00		
60	TsC02C 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,14		
61	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanța 23km	t	1,00		
62	TR11AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,00		
63	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,20		
		Capitolul 8. L197 Samascani-Raspopeni, km0-6,54				
64	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada, k=10	km	65,40		
65	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	50,00		
66	TsC02C 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 9. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km0-4				
67	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
68	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada,k=14	км	56,00		
69	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	20,00		
70	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	500,00		
71	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00		
72	DI59A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	14,40		
73	TsC02C I п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,35		
74	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 14km	t	2,00		
75	TR11AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	2,00		
76	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00;	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,40		

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
		Capitolul 10. L199 Drumul de acces spre s.Lelina,km0-1,0				
77	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada,k=5	км	5,00		
78	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	50,00		
79	TsC02C 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,03		
		Capitolul 11. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
80	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	191,80		
81	DI87A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	16,80		
82	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00		
83	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina ,K=4	1000 m2	400,00		
84	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	90,00		
85	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	108,00		
86	DI59A п.	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu	100 m3	4,20		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	mutare de pina la 20 m				
87	DY02H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 22kmx2x15 zilei	км	660,00		
88	TsC02C I n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,29		
89	Pr-nt 13-01-09 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 22km	t	4,00		
90	TR11AA 08C1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00		
91	DI63A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80		
		Capitolul 12. L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8				
92	DY01A n. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
93	DI73A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	39,20		
94	DI148A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00		
95	DY08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	300,00		
96	TsC02C	Incarcarea mecanica cu excavator pe	100 m3	0,24		

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	пнеури de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD				
97	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanța 24km	t	6,00		
98	TR11AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00		
99	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20		
		Capitolul 13. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
100	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
101	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	49,00		
102	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00		
103	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	300,00		
104	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00		
105	DI59A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	1,80		

1	2	3	4	5	6	7
106	TsC02C I п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,24		
107	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 15km	t	6,00		
108	TR11AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00		
109	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20		
		Capitolul 14. L202 Drumul de acces spre s.Odaia,km0-1,0				
110	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada,k=5	км	5,00		
111	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	10,00		
112	TsC02C I п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,07		
		Capitolul 15. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
113	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
114	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	28,00		
115	DI148A п.	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00					
116	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	250,00		
117	TsC02C I п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,21		
118	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 5km	t	6,00		
119	TRI1AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00		
120	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20		
		Capitolul 16. L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti,km0-1,7				
121	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
122	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	23,80		
123	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	350,00		
124	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00		
125	TsC02C	Incarcarea mecanica cu excavator pe	100 m3	0,27		

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD				
126	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 4km	t	6,00		
127	TR11AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00		
128	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20		
		Capitolul 17. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
129	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	90,00		
130	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	99,40		
131	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	400,00		
132	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00		
133	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00		
134	DI59A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	1,80		

1	2	3	4	5	6	7
135	TsC02C 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,31		
136	Pr-nt 13-01-09 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 11km	t	6,00		
137	TR11AA 08C1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00		
138	DI63A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20		
139	DY02H n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 22kmx2x15zilei	км	660,00		
		Capitolul 18. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5				
140	DY01A n. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00		
141	DI73A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	70,00		
142	DI59A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	1,80		
143	DI148A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	45,00		
144	DY08A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	350,00		

1	2	3	4	5	6	7
145	DY02H п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	20,00		
146	TsC02C 1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,27		
147	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 4km	t	4,50		
148	TR11AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,50		
149	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,90		
		Capitolul 19. L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani,km0-1				
150	DY01A п. K=1,00	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	36,00		
151	DI148A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	15,00		
152	DY08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	150,00		
153	DI73A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	1km	14,00		
154	TsC02C 1 п. K=3=1,00;	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,11		

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
155	Pr-nt 13-01-09 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 6km	t	1,50		
156	TRI1AA 08C1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,50		
157	DI63A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,30		
Capitolul 20. Serviciu de iarna						
158	DY05A п. K=1,00	Serviciu de iarna	чел-ч	430,00		

Total:

Прямые затраты	lei
Contributiile sociale si medicale	22,50 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Rentabilitatea	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

Termen de executie: perioada rece a anului 2019(01.01.2019-31.12.2019)

Seful SCGCD



V. Iurcu