Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Lucrari de amenajare a parcarii, str. Ion Casian Suruceanu 28

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Hîncu Vadim
Date: 2026.05.14 15:38:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Lista cu cantităţile de lucrări №
Lucrari de amenajare a parcarii

Intocmit in preţuri curente 07.03.2026

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de terasament					
1	**TsC03F1**	**Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)**	**100 m3**		**2,2040**
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	4,9590
2	**TsA03B**	**Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu**	**m3**		**5,0000**
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	6,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	1,4500
3	**RpCU09B**	**Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)**	**t**		**5,0000**
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	1,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	2,7000
4	**TrI1AA02F 1**	**Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1**	**t**		**5,0000**
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	2,5000
5	**TsI51C5**	**Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km**	**t**		**352,6000**
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	40,0906
6	**TsC51B**	**Lucrari la descarcare**	**100 m3**		**2,2040**
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,7934
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0088
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,8816
7	**TsE05C**	**Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)**	**100m2**		**8,4760**
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	2,6445
8	**TsD7A1**	**Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)**	**100 m3**		**2,7120**

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	13,7498
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	23,5998
		Total			
		Total Lucrari de terasament			
2. Amenajare cu pavaj (37 locuri de parcare, 847.60 m2)					
9	**TsE06A**	**Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv**	**100m2**		**8,4760**
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	76,5383
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,4760
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	10,1712
10	**TsD16B1**	**Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm**	**m3**		**127,1400**
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	137,3112
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	22,8852
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	158,9250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,7140
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	6,3570
11	**DE18A**	**Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida sur gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm**	**m2**		**827,2500**
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	479,9704
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	13,0706
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	839,6588
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1 323,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	6 510,4575
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	4,1362
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	35,4063
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	16,5450
12	**DE18A**	**Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida nergu, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)**	**m2**		**20,3500**
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	11,8071
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,3215
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	20,6553
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	32,5600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	160,1545
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,1017
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	0,8710
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,4070
		Total			
		Total Amenajare cu pavaj (37 locuri de parcare, 847.60 m2)			
3. Borduri					
13	**DE10A**	**Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20**	**m**		**35,8500**
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	5,3775
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	15,7740
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1,6132
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	104,6820

1	2	3	4	5	6
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,2868
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	36,0292
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,2151
14	**DE11A**	**Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20**	**m**		**298,5800**
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	35,8296
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	53,7444
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	14,3318
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	304,5516
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,8957
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	300,0729
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,8957
		Total			
		Total Borduri			
4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					
15	**DF18A**	**Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)**	**buc**		**4,0000**
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	1,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	3,0400
	266310210000012	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,4000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	4,0000
16	**DF19A**	**Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"**	**buc**		**1,0000**
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	261510732610511	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
17	**DF19A**	**Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"**	**buc**		**1,0000**
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	261510732610512	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
18	**DF19A**	**Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"**	**buc**		**1,0000**
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	261510732610513	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
19	**DF19A**	**Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - D3 -**	**buc**		**1,0000**

1	2	3	4	5	6
		Indicator rutier "Obligatoriu dreapta"			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	261510732610514	Indicator rutier "Obligatoriu dreapta" D3	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
		Total			
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat _____

(numele, prenumele, funcţia, semnătura,)