

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-10-2022

Deviz-oferta № 01-10-2022

Reparatia fintinii arteziene

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpAcC2 4A	Demontarea de pe postament a pompelor centrifuge, cu ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 50-80 mm	buc	1,000		
2	FjE03C	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	ora	16,000		
3	RpAcA5 5D	Demontarea tevilor de otel zincate sau negre montate din pamint, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 3" - 4"	m	185,000		
4	RpAcA1 6E	Montarea in pamint a tevilor din stecloplast, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 4"	m	185,000		
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	185,000		
6	RpAcC0 7A	Montarea pe pozitia existenta a pompei submersibile avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	1,000		
7	RpAcC0 7A	Montarea pe pozitia existenta a pompelor cu ax orizontal ,inclusiv fluid control si setul de racordare, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm	buc	1,000		
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000		
9	RpCP29 B1	Rezervuar-30 m3 gata confectionat,din stecloplast livrat complet, asamblat in tronsoane pe santier	kg	1 450,00 0		
10	AcD53A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare-2inele, in teren fara apa subterana	put	1,000		
11	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		B				

Total:

Cheltuieli directe	lei
Fondul social	24,00 %
Transportul materialelor	10,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu de deviz	6,00 %
TVA	20,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ (Иванов В. В.)
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ (Сидоров И. И.)
 (funcția, semnătura)