

**Reparatia interioara la
gradinita din s Tomai r-nul
Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 21-07-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Camera nr.1		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,0000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,0000
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,8000
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000
		Capitolul 1.2. Tavan		
5	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	100,0000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	100,0000
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	100,0000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	100,0000
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,0000
10	CK18A	Montarea baghetelor din polisteren	m	81,0000
11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	6,0000
		Capitolul 1.3. Pereti		

12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	266,0000
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	23,0000
14	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	23,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	169,0000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	169,0000
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	169,0000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	169,0000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	169,0000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	169,0000
21	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	4,8000
		Capitolul 2. Camera nr.2 Capitolul 2.1. Pereti		
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,0000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,0000

26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,0000
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	7,0000
28	CK18A	Montarea baghetelor din polisteren	m	13,0000
29	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	1,0000
30	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant(panouri din lemn)	m2	18,0000
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (panouri din lemn)	m2	18,0000
		Capitolul 3. Camera nr.3, nr.4 Capitolul 3.1. Demontari		
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,0000
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,0000
34	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,8000
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000
		Capitolul 3.2. Tavan		
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,0000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	10,0000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,0000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	10,0000
40	CK18A	Montarea baghetelor din polisteren	m	13,0000

41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
42	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	1,0000
		Capitolul 3.3. Pereti		
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,7000
44	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	5,7000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,0000
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,0000
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,0000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,0000
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,0000
51	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	0,8000
		Capitolul 4. Camera nr.5 Capitolul 4.1. Demontari		
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	77,0000
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	81,0000
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	3,2000

		desfiintare		
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	77,0000
		Capitolul 4.2. Tavan		
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	77,0000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	77,0000
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	77,0000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	77,0000
60	CK18A	Montarea baghetelor din polisteren	m	39,0000
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,0000
62	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	4,0000
		Capitolul 4.3. Pereti		
63	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	28,0000
64	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	28,0000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,0000
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,0000
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,0000
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,0000

69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,0000
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,0000
71	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	3,2000
		Capitolul 5. Camera nr.6 Capitolul 5.1. Demontari		
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,0000
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,0000
74	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,6000
75	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,0000
76	RpCU09A	Transporturi deseurilor cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg	t	2,4000
		Capitolul 5.2. Tavan		
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,0000
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	18,0000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,0000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	18,0000
81	CK18A	Montarea baghetelor din polisteren	m	17,0000
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	18,0000
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0000
84	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere,	buc	2,0000

		tip CGA 140-485 complet echipate		
		Capitolul 5.3. Pereti		
85	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	11,0000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,0000
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,0000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,0000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,0000
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,0000
92	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	1,6000
		Capitolul 6. Camera nr.8		
		Capitolul 6.1. Demontari		
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	63,0000
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	156,0000
95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,2000
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	63,0000
		Capitolul 6.2. Tavan		
97	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	97,0000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	97,0000
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	97,0000

		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	97,0000
101	CK18A	Montarea baghetelor din polisteren	m	67,0000
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	97,0000
103	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	9,0000
		Capitolul 6.3. Pereti		
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	22,0000
105	CK18B	Montarea coltarilor din aluminiu	m	22,0000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,0000
107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	156,0000
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,0000
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	156,0000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,0000
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,0000
112	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	3,2000

Proiectant Stanciu Ion

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.