

Reparatia capitala a salii
festive din cadrul LT Mircea cel
Batran
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	290,000
2	RpCK41A k=2	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	205,850
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn SCENA	buc	86,950
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	39,100
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	81,580
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din IPSOS	m2	86,000
7	RpCO56C	Demontari: TAVAN SUSPENDAT	m2	128,540
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	483,200
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	418,750
10	RpCM33G	Desfacerea PLINTELOR	m	145,000
11	RpCH32B	Desfacerea CARCASA DIN LEMN	m2	128,540
12	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	152,000
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,291
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,250

1	2	3	4	5
15	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	27,000
16	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	10,000
17	RpED20H	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	480,000
18	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	1,100
19	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	95,000
20	TsH92A	Incarcarea in auto DESURI DE CONSTRUCTIE	t	95,000
21	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	95,000
		Capitolul 2. Tavane Capitolul 2.1. Tip I		
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" dimensiuni 1200*600mm tip Tavan casetat Rockfon Samson sau analog	m2	266,560
		Capitolul 2.2. Tip II		
23	RpIzC19D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu placi din polistiren celular obisnuit fixate cu SPUMA POLIURITANICA. se elimina resursa Placi termoizolante, placi polistiren celular. se adauga resursa SPUMA POLIURITANICA n. 1/1m	m	280,000
24	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala anti foc	m2	56,000
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri pentru fixarea placilor de PGC	buc	560,000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonkontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	152,460
27	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud	m	1 280,000

1	2	3	4	5
		suruburi)		
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,460
29	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	152,460
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,460
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,460
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,460
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,460
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	152,460
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,460
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Amphibolin sau analog)	m2	152,460
		Capitolul 3. Pereti		
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonkontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	555,200
38	CK18C	Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi)	m	450,000
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	555,200
40	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	555,200

1	2	3	4	5
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,200
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	555,200
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,200
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	555,200
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	555,200
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	555,200
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Amphibolin sau analog)	m2	555,200
		Capitolul 4. Pardosea		
48	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast	m3	73,056
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	365,280
50	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	365,280
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 132,368
52	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	365,280
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	365,280
54	CE30C	Placaj neslefuit FSF 12mm fixat pe dibluri 8buc/m2 si Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2. resursa 2873145887000 se exclude	m2	293,280

1	2	3	4	5
55	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet Parchet din lemn de stejar masiv (Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2)	m2	293,280
56	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor cu risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	m2	293,280
57	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	293,280
58	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi. Finisare cu ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	m2	293,280
59	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	145,000
		Capitolul 5. Scena		
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	150,000
61	CL10D1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura Carcasa scenei	t	3,200
62	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	256,000
63	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	3,200
64	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea confectiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi)	m2	64,000
65	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Akvest-911 N=2.7kg/m2" sau analog ca calitate- Rezistenta de foc	m2	64,000

1	2	3	4	5
66	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 22 mm grosime	m2	108,000
67	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,870
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,870
69	CE30C	Placaj neslefuit FSF 12mm fixat pe Adeziv tip Bona RR 848T sau analog. norma 1,25kg/m2.	m2	108,000
70	CG05C1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet Parchet din lemn de stejar masiv	m2	108,000
71	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor cu risina poliuritanica tip Bona R540 sau analog. norma 0,15kg/m2	m2	108,000
72	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	108,000
73	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi. Finisare cu ulei tip Bona Hard Wax Oil sau analog cu norma 0,15/m2	m2	108,000
		Capitolul 6. Timplarie		
74	CK21A	Usi confectionate din profiluri cu punte termica din aluminiu cu 3 sticl3 Low-e, 6 camere, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,100
75	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-500	m	18,000
76	CH06C	Balustrada din sticla calita H-1m	m	28,000
		Capitolul 7. Scara catre balcon		
77	CL10D1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t,	t	1,200

1	2	3	4	5
		asamblate prin sudura		
78	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	1,200
79	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	98,000
80	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Vopsirea constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi)	m2	32,000
81	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Akvest-911 N=2.7kg/m2" sau analog ca calitate- Rezistenta de foc	m2	32,000
82	CH09B	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn (Placarea treptelor sia contratreptelor cu rigle din stejar intr-o singura bucata per treapta)	m	40,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.