

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Работы по содержанию автодорог Тараклийского района

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Выполнение работ по благоустройству а/дорог и прилегающей территории к ним		
1	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и принадлежностей дорог, выполненная вручную) мат-л κ=0,5	m2	1 000,000
2	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 1 слоя, по метал ограждениям мостов бетон бортов L646 L651 r=0.3	m2	500,000
3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	400,000
4	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	900,000
5	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см)	buc	40,000
6	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	500,000
7	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Ручное	100m2	6,400

1	2	3	4	5
		корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, с корчеванием)		
8	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi (Сбор срезанных колючих ветвей в кучи)	100m2	12,400
9	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	30,000
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	160,000
11	47-02-040-2	Копка ям вручную размером 0,3x0,3 м на почвах: средних	100 buc	8,000
12	TsH24A	Plantari arbusti fara balot (Посадки без кома земли) кустарников	buc	800,000
2. Установка автобусных остановок и текущие ремонтные работы въездных знаков (стелы)				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно,	m2	46,000
14	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens (Разборка наружной антиконденсационной штукатурки)	m2	46,000
15	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T,	m2	22,000
16	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (Обычная наружная окраска вручную,	m2	50,000

1	2	3	4	5
		масляной краской в 2 слоя по штукатурке)		
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором	100 m3	0,400
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка вручную	m3	8,000
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	50,000
20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов	m3	8,000
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	8,000
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка т-5см	m2	80,000
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание	m	64,000

1	2	3	4	5
		100x20x8 см)		
24		готовые а/павильоны ул.Кирова ул.Чебанова ул.Болгарская с.Мирное	buc	4,000
25	цена рыночная	погрузка и транспортировка а/павильоны по г.Тараклии 3шт а/манипулятором	h-ut	3,000
26	цена рыночная	погрузка и транспортировка а/павильоны по г.Тараклии 1шт а/манипулятором на 30км	h-ut	4,000
		3. Очистка водоотводов, обочин дорог, территорий автобусных остановок.		
27	RpDD14A	Curătirea mecanica si inlaturarea stratului de poroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	21 000,000
28	DH08A	Curătirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (Чистка дорожного полотна от материалов, нанесенных паводком)	m3	200,000
29	TsH85A	Curătirea si inlaturarea stratului de gunoi si poroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2	62,000
30	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie (Подметание дорожек, при средней засоренности)	100m2	420,000
31	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с погрузкой в автомобили,	100 m3	3,500
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	300,000
33	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile	100 m3	5,600

1	2	3	4	5
		gospodăririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором L650. L651;L646;L642 (приемы и выходы водосборов)		
34	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Выравнивание края дороги путем обрезания в среднем 10 см, механическими средствами	100m2	12,400
35	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 , с разгрузкой в автомобили, (с русла реки под мостом с.Кортен,Тараклия(Друмурь),с.Салчие (русла реки мосты)	100 m3	7,800
36	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km (вывоз грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	400,000
37	RpDA03A	Desfundarea manuală a santurilor și canalelor de scurgere (Ручная очистка канав, стоков) открытых труб D=1м L645 лотки	m3	30,000
38	RpDA03B	Desfundarea și curățirea camerelor de cadere și albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом трубы	m3	30,000
39	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri străine (Очистка участка от посторонних предметов) (обочины кюветы площадки остановок,охранная зона)	100m2	20,000
40	TsI51B10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 20 км)	t	40,000
41	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта вскрышные работы	100 m3	0,400

1	2	3	4	5
42	RpAcA50H	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, imbinatate cu mufa de legatura cu flansa, avind diametrul de 500-600 mm (демонтаж труб, ж/бетонных диам.1000 мм)	m	12,000
43	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului (Ручное разрыхление земляного полотна дороги)	m ³	10,000
44	TsA04B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под трубы)	m ³	3,000
45	AcA09D	Montarea in pamint a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, a tuburilor PREMO sau SENTAB de 3 m, asamblate cu piese speciale si etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 1000 mm (монтаж ж/б труб б/у, диаметр 1000 мм)	m	12,000
46	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu подсыпка труб грунтом	m ³	6,000
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подсыпка и уплотнение из щебня)	m ³	6,000
48	AcA15D	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 350-450 mm (Укладка трубопроводов из асбоцементных труб, соединенных асбестоцементной муфтой и резиновым кольцом, длина 3 м и диаметр 400 мм)	m	18,000