

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"CAHUL-GAZ"

ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2008

ISO 14001:2005

Index 3900, Republica Moldova, of Cahul
str. M. Viteazul nr. 49, tel.: 0(299) 4-26-93,
fax: 0(299) 4-26-93
c/d 2251048188 în BC "Moldindconbank" SA
filiala Cahul, cod bancar: MO1DMD2X348
IBAN MD61ML00000002251048188
IDNO 1003603150315/3400363
e-mail: office.cahul@moldovagaz.md

Почтовый инд. 3900, Республика Молдова, г. Кагул
ул. М. Витязул 49, тел.: 0(299) 4-26-93,
факс: 0(299) 4-26-93
т/с 2251048188 в БС "Moldindconbank" SA
филиал Кагул, код банка: MO1DMD2X348
IBAN MD61ML00000002251048188
IDNO 1003603150315/3400363
e-mail: office.cahul@moldovagaz.md

SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
«Cahul-Gaz»

№ 9078 « 11 » martie 2021

AVIZ DE RACORDARE
la rețelele de gaze naturale.

Valabil pînă la: 11 martie 2022a.

Solicitantul: Directorul adjunct interimar al Serviciului Hidrometeorologic de Stat –
DI Mihail GRIGORAS, (2072, Municipiul Chișinău, strada Grenoble,133, telefon: 022
773200, fax 022 773636.)

Obiectul „Alimentarea cu gaze naturale a edificiului Stației meteorologice Cahul, amplasată
în municipiul Cahul, strada Andrei Lupan nr.68, raionul Cahul,,

Numarul cadastral – 1701120333

*(Proiectarea aparatelor de gaze de uz casnic conform NCM G.05.01-2014, „Cerințe minime de securitate privind
exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale.”)*

**Gazificarea poate fi realizată de la: Conducta de gaz supratereană, existentă de presiune joasă
cu D-25 mm, OL.**

Punctul de racordare: Conducta de gaz supratereană de presiune joasă cu D-25 mm, OL,
existentă, după dulapul de reglare a presiunii amplasat pe terenul aferent casei cet.
Cernencaia S., municipiul Cahul, strada Mihail Sadovianu nr.71, raionul Cahul

Presiunea în punctul de racordare:

$$P_{\min} = \underline{0,015} \text{ kgf/cm}^2, P_{\max} = \underline{0,03} \text{ kgf/cm}^2.$$

Volumul: conform calculelor -m³/h.

**I. Indicații cu privire la proiectarea instalațiilor de utilizare și echipamentului de
măsurare al gazelor naturale:**

Proiectul să prevadă:

- proiectarea conform NCM G.05.01-2014;
- diametrul rețelei de distribuție gaze după calcule;
- la ieșirea din pământ, înainte de contorul de gaze să fie instalate flanșe;

- Contorizarea consumului de gaze- contor de gaze cu termocompensator $T_a=20^{\circ}C$, instalat conform calculului la loc cu acces liber pentru luarea datelor, instalat în exterior în dulap, -Punct de evidența consumului de gaze, completat cu dispozitiv de filtrare a gazelor, cu sistem modern de măsurare și corector electronic de volum, care asigură transformarea automată a volumului de gaze măsurat la condiții standard, calcularea și înregistrarea volumelor de gaze consumate și transmiterea datelor la distanță, modelul de coordonat preventiv cu serviciul metrologic al SRL „Cahul-gaz” (conform Hotărîrii ANRE nr.385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a

- schema optimă de gazificare, cu țevi din polietilenă, cu conectarea 100% a consumatorilor potențiali.

Schema de coordonat preventiv cu SRL „ Cahul-gaz”

- protecția activă împotriva coroziunii pentru țevile și utilajul din oțel;
- ermetizarea construcțiilor ingineresti;
- rezervă de țevi în caz de avarie;
- protecția activă împotriva coroziunii pentru țevile și utilajul din oțel;
- ermetizarea construcțiilor ingineresti;
- rezervă de țevi în caz de avarie;

Proiectantul este obligat:

- să coordoneze proiectul elaborat în ordinea stabilită cu Agenția Națională Arheologică, și SRL „ Cahul-gaz”;
- să prezinte SRL „ Cahul -gaz” documentația de proiect-deviz pentru coordonare și înregistrare;

Solicitantul este obligat:

- să comande elaborarea proiectului organizației, care deține licența corespunzătoare;
- să primească acordul, legalizat notarial, al proprietarului privind racordarea la rețeaua de distribuție gaze;
- să asigure verificarea proiectului de către Serviciul de Stat pentru Verificarea și Experizarea Proiectelor și Construcțiilor;
- să înregistreze proiectul coordonat de SRL „ Cahul-gaz” la Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase și la Inspectoratul de Stat în Construcții.

II. Indicații cu privire la efectuarea lucrărilor de construcție și montare:

Solicitantul este obligat:

- să antreneze la montarea rețelelor de gaze numai organizații de construcție care dețin licența corespunzătoare;
- să încheie contract cu SRL „Cahul-gaz” privind executarea supravegherii tehnice asupra lucrărilor de construcție-montare;
- să desemneze prin ordin persoana responsabilă de executare a lucrărilor de gazificare;
- să efectueze racordarea la rețeaua de gaze existentă până la data de 15 octombrie - începutul sezonului rece al anului;
- după recepția în exploatare a obiectului, să transmită, în bază de contract, rețelele de distribuție gaze construite la deservirea tehnică SRL „Cahul-gaz”, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.683 din 18.06.2004.

III. Indicații cu privire la racordarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale:

- utilizarea instalațiilor de gaze certificate în Republica Moldova;

Inginer –sef SRL „Cahul-gaz”
Tel.0299-4-26-96 / 068434640

Chirilenco Iurie

11 03

2021