

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Serviciul Special, US Sîngerei, rn. Sîngerei, s. Pepeni

Autoritatea contractantă Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice

1. Descriere generală

Lucrări de reparație curentă - izolare termică a fașadului blocului administrativ din US Sîngerei, s. Pepeni

2. Informații și proiectare

Lucrări de reparație se efectuează conform normelor stabilite.

Antreprenorul este obligat să prezinte forme 3, 5, 7.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Antreprenorul este obligat să efectueze lucrări cu materialele și instrumentele sale.

Antreprenorul este obligat să prezinte certificate de calitate pentru materialele aplicate conform norme stabilite.

Graficul de executarea lucrărilor de reparație trebuie să fie convenit cu clientul.

Rezultatul lucrărilor efectuate de antreprenor și acceptarea lor de către client sunt formalizate printr-un act de primire – predare.

Estimarea este făcută de antreprenor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru producerea lucrării) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu caiet de sarcină.

Garanție lucrărilor de reparație - 5 ani.

În perioada de garanție, în caz de necesitatea efectuării lucrărilor de corecție sau reparație trebuie să fie începute în de curs de 2 zile și nu să depășească 3 zile lucrătoare.

4. Mostre

Mostre tuturor materialelor de finisare trebuie să fie convenite de antreprenor cu clientul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Livrarea materialelor și utilajelor de construcții la destinație pe cheltuiala antreprenorului.

Clientul oferă un teritoriu pentru depozitarea materialelor și utilajelor de construcții. Clientul nu este responsabil pentru depozitarea și protecția materialelor.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Încercările necesare ale elementelor clădirilor și instalațiilor, desenele și schemele suplimentare sunt incluse în costul pachetului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor este formalizată printr-un act de lucrări ascunse.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul este obligat să efectueze lucrări cu utilajele și instrumentele sale.

Antreprenorul este obligat să prezinte: Declarația privind datările specific, utilajului și echipamentului necesar pentru îndeplinirea lucrărilor (anexa № 14).

9. Cerințe privind calculul costului

Estimarea este făcută de antreprenor după inspecția (clarificarea volumului de muncă și materiale necesare pentru fiecare dintre spații) a obiectului împreună cu reprezentantul clientului, în conformitate cu căiet de sarcină.

Antreprenorul este obligat să prezinte: Deviz de celtuieli, forme 3, 5, 7.

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Lucrări de reparație curentă - izolare termică a fașadului blocului administrativ din US Sîngerei:

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie si izolare termica a fatadei		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	15,720
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,720
3	RpCJ23A	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T	m2	15,720
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	544,510
5	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren grosimea 3 cm, cu finisarea glafurilor	m2	544,510
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	544,510
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"(sau echivalent) la pereti	m2	544,510
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	514,000

1	2	3	4	5
		2. Capitolul 2. Lucrari diverse		
9	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,000
10	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,000
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,000

Autoritatea contractantă **Serviciului Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice**

Data " ____ " _____

Inginer-constructor



Natalia SLIONKINA

Şef Secție mecanizare şi construcții



Victor GRIȚCO