

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **REPARATIA UNOR SECTOARE DE DRUM DIN STR. V. ALECSANDRI (325m)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0.318
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0.318
		1. str. V. Alecsandri, or.Durlesti		
		1.1. Sistemul rutier		
1	DI89A	Scarificare si nivelarea stratului existent	100m2	17,68
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.25m)	m3	425,84
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	1,15
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	1 767,58
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2	t	0,442
6	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3,cu densitatea de 2.40t/m3, conform proiectului)	m2	1 767,58
		1.2. Montarea bordurei		
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	38,88
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	648,00

1	2	3	4	5
9		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	4,54
		1.3. Ajustarea capacelor la fintini		
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	9,00
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicare fintinilor) 9buc	m3	4,73
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	9,00
		1.4. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
13	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	4,00
14	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	2,00
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	2,00
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	20,87