

**Replanificarea holului intrarii
principale cu extinderea acestuia
printr-o anexa, al Spitalului Clinic
Municipal "Sfanta Treime" din mun.
Chisinau, sect. str. A. Russo nr. 11/1
num. cad. 0100414.199**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3 Usa rotativa

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de montare					
1	CK13B1	Usi glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (usa rotativa conform proiectului) - RAL7016	m2		8,7000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	1,6530
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	21,2280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	7,3080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	1,0440
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	0,0348
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	11,3100
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	2,2620
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	1,1310
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	5,2200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,0087
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	0,4350
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>			
		<i>Transportarea materialelor</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiul de deviz</i>			
		Total Lucrari de montare			
2. Utilaj					
2	pret de piata	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc		1,0000
	31131111110001	Usa rotativa automata (de coordonat modelul pentru oferta)	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>			
		Total Utilaj			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)