

Lucrari de reparatie a strazii in s.Larguta r.Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

LISTA DE LUCRARI

Lucrari de reparatie a strazii in s.Larguta r.Cantemir

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	120,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,868
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,656
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,656
		<i>Total</i>		
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma(Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,120
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,143
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,191
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,143
		<i>Total</i>		
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,280
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	226,800
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,000
	11202062010361	Savura	m3	12,000

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	36,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,504
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,096
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,440
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,968
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,272
		<i>Total</i>		
4	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci, VR 150 x 150 x 4 mm	kg	1 560,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800
	28731220041P	Plase sudate VR 150 x 150 x 4 mm	kg	1 575,600
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,800
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	15,600
	2010237318750	Distanțieri	buc	468,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,936
		<i>Total</i>		
5	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm Укрепление откоса насыпи монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	12,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 962,000
	2663102100000-4	Beton -C20/25 M350 Clasa betonului Bbtb 3.6 (R 45)	m3	189,108
	23203226000401	Bitum	t	3,214
	2873122000751	Piese forjate	kg	556,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,854
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	132,252
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,406

APROBAT:

Investitor Primaria sat.Larguta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.