

**Lucrari de reparatii Liceul
Teoretic OLIMP din or. Singerei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	48.0000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	99.7000
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	604.3500
4	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	604.3500
5	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1.0500
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (norma 0.009)	m2	604.3500
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (contrreica 25x50 mm - 0,73 m3)	m2	604.3500
8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6.1700
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	604.3500
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	604.3500
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60.0000
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	99.7000

1	2	3	4	5
13	CK26D	Opritori de zapada	m	99.7000
14	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	99.2000
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Streasina)	m2	99.2000
16	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - frontonului	m2	8.5000
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (norma 0.009)	m2	8.5000
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	8.5000
19	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	65.8700
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0.1500
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (norma 0.009)	m2	65.8700
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (contreica 25x50 mm - 0,015 m3)	m2	65.8700
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0.6080
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	65.8700
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	65.8700

1	2	3	4	5
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14.5000
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26.9000
28	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	26.7600
29	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Streasina)	m2	26.7600

Proiectant

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

